

**Dôvodová správa k prevedeným stavebným prácam navyiac oproti rozpočtu
na dielo: Amfiteáter Dlhé Klčovo**

**Príloha č.2 k Dodatku č.1
Zmluvy o dielo č. 2019091 zo dňa 26.09.2019**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Čl. 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Dlhé Klčovo
Sídlo:	Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Zastúpený:	Eubica Zubková, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Eubica Zubková
IČO:	00332356
DIČ:	2020640974
IČ DPH:	Neplátca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK58 5600 0000 0042 3389 2001
Telefón:	057/4882491
Fax:	057/4882490
E – mail:	obec@dlheklcovo.sk
	www.dlheklcovo.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	SAGANSPORT, s.r.o.
Sídlo:	Duklianska 15, Bardejov 085 01
Štatutárny zástupca:	Peter Sagan – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: vo veciach technických:	Peter Sagan – konateľ spoločnosti Peter Sagan, Ing. Jozef Lukáč
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
IBAN:	SK8409000000005059316731
IČO:	47846470
DIČ:	2024113597
IČO DPH:	SK2024113597
Telefón:	+421 911 062 106
Internetová stránka:	www.sagansport.sk
E – mail:	sagansportmail.com
Zapísaný:	OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.30656/P

SO-01 – Hľadisko

1 – Zemné práce

Zemné práce bod 1-3 výkazu výmer prác naviac rieši zeminu násypu pod hľadiskom, ktorá sa nachádzala na pozemku pre výstavbu objektu SO-01 v miestach realizovania základov pre oporné murivo hľadiska. Z tohto dôvodu bolo potrebné túto nasýpanú zeminu odkopať, presunúť a uložiť.

Bod 4 výkazu výmer rieši zásyp a obsyp okolo oporných múrov hľadiska. Táto položka nebola v pôvodnom výkaze výmer pre realizáciu diela vôbec zohľadnená. Bolo potrebné zrealizovať násyp zeminy s postupným zhutnením po vrstvách v objeme 329,00 m³ nad rámečnú stavbu.

2 – Zakladanie

Základové pásy pod hľadiskom v mieste priečnej opornej steny bolo nutné rozšíriť oproti projektovej dokumentácii stavebnej časti. V priebehu výstavby došlo k úprave a rozšíreniu ocelevej výstuže základových pásov, ktoré upravoval projektant statickej časti diela. Toto rozšírenie bolo potrebné pre správne osadenie armatúry základov oporného múru aby vzniklo dostatočné krytie ocelevej výstuže základových pásov.

3,4 – Zvislé a kompletne konštrukcie; Vodorovné konštrukcie

Bod 6 a 7 výkazu výmer naviac prác je zapríčinený nedostatočným krytím ocelevej výstuže oporných múrov. Vzhľadom na danú skutočnosť bolo potrebné oporné múry hľadiska rozšíriť o 3 cm šírky muriva a tak zabezpečiť dostatočné krytie ocelevej výstuže oporného muriva.

Bod 8 výkazu výmer naviac prác vznikol z dôvodu potreby pridania rozdeľovacej výstuže v opornom murive hľadiska. Rozdeľovacia výstuž nebola v statickej časti zakreslená, ale z hľadiska realizácie bola potrebná.

Bod 9 a 10 výkazu výmer naviac prác zahŕňa betónové schodisko hľadiska, ktoré v pôvodnom výkaze výmer nebolo započítané. Hľadisko má dve bočné schodiská a výkaz výmer obsahoval iba betón pre jedno schodisko.

5 – Komunikácie

Bod 11 výkazu výmer naviac prác vznikol po konzultácii dozora stavby a investora stavby z dôvodu zabezpečenia hrubšej vrstvy násypu hľadiska. Pôvodný násyp mal mať hrúbku 80 mm, po dohode s investorom sa tento násyp navýši o 120 mm na celkovú hrúbku násypu 200 mm. Týmto postupom vznikne predpríprava pre budúci podklad dlažby hľadiska, ktorá nie je súčasťou realizovanej etapy diela.

9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie

Bod 12 výkazu výmer naviac prác rieši absenciu lešenia v pôvodnom výkaze výmer. Lešenie bolo nevyhnutné pre zhotovenie oporných múrov hľadiska, ale v pôvodnom výkaze výmer na realizáciu diela nebolo zahrnuté.

43-M – montáž oceľových konštrukcií

Bod 13 a 14 výkazu výmer naviac prác vznikol v dôsledku doplnenia statických výkresov

oceľovej konštrukcie pre úchyt oceľových laniek krycej plachty hľadiska. Váha oceľovej konštrukcie po doplnení sa navýši o 695,54 kg.

SO-02 – Javisko

2; 3 – Zakladanie; Zvislé a kompletne konštrukcie

Bod 1-3 výkazu výmer navyac prác vznikol v dôsledku nezapočítania základového a podperného muriva pod javiskom amfiteátra v pôvodnom výkaze výmer.

711 – Izolácie proti vode a vlhkosti

Bod 4-6 výkazu výmer navyac prác je zapríčinené technologickým postupom pre uloženie hydroizolácie. Pre správnu ochranu hydroizolačnej vrstvy bolo potrebné ochrániť ju geotextílnou vrstvou.

V Bardejove, dňa 27.5.2020

V Dlhom Klčove, dňa 27.5.2020

zhotoviteľ
Peter Sagan – konateľ spoločnosti

objednávateľ
Eubica Zubková – starostka obce