

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR						
SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom						
SO 02 - Výsadba a spevnené plochy						
SO 03 - Elektrická prípojka						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:					
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.09.2018				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár				<b>E Celkové náklady</b>			
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20			
				22 DPH 20% z			
				23 DPH 0% z			
				24 Spolu v EUR			
				<b>F</b>			
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:								
Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR										
		Ks:								
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.09.2018							
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:								
		DIČ:								
Dodávateľ:		IČO:								
		DIČ:								
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:								
		DIČ:								
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady				
1	HSV				6	Ostatné náklady				
2	PSV				7	Kompletačná činnosť				
3	MONT				8	HZS				
4					9					
5	Spolu				10	Spolu				
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>					
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy				
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti				
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava				
14					19					
15					20	Spolu				
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20				
					22	DPH 20% z				
					23	DPH 0% z				
					24	Spolu v EUR				
					<b>F</b>					
Odberateľ					26 Dodávateľ					

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.09.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				77,7100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				30,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>107,7600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				6,9500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				2,7200	0,0000
NÁTERY				0,2900	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>9,9600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>117,7200</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o. Dodávateľ: Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 28.09.2018					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	29,736				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,868				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	29,644				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	29,736				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,832			5,852	
11/A 1	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	1,632			3,608	
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek železový triedy C20/25	m3	30,462			67,378	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	12,720			0,009	
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	12,720				
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,763			0,865	
		ZÁKLADY					<b>77,710</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

<b>Cenník</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Názov</b>	<b>Mj</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/Mj</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
11/A 1	311311951	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 20/25	m3	1,224			2,708	
11/A 1	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	11,719			25,925	
11/A 1	311321815	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	12,943			0,052	
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	102,152			0,221	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	102,152				
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1,130			1,148	
R/R 0	317950001.2	Príplatok za voodstavebný betón nadzákladových múrov	m3	12,943				
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>30,050</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>						
R/R 0	909000452.1	Montáž a dodávka kovových stojok lavičky vrátane povrchových úprav do vonkajšieho prostredia	kg	1 120,000				
R/R 0	915020201	Montáž a dodávka oblúkovej lavičky dl. 6 004 mm, š. 380 mm, vrátane povrchových úprava a kotvenia, lavička do 2. radu	m3	4,530				
R/R 0	941955006	Montáž a dodávka rohovej lavičky dl. 3657+1831 mm, š. 380 mm, vrátane povrchových úprava	kus	1,000				
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
11/A 1	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	107,765				
		<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>					<b>107,760</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>						
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>						

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR**

<b>Cenník</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Názov</b>	<b>Mj</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/Mj</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	154,729			0,040	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	212,282			0,055	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	12,898			0,298	
762/A 1	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 30 mm	m2	257,000			4,122	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	6,952				
R/R 0	762526990	Montáž a dodávka dreveného piliera SP vrátane povrchových úprav a ukotvenia	kus	8,000				
R/R 0	91	Drevené lamelové oblúkové nosníky, označenie V-1, V-2a, V-2b, V-3a, V-3b, vrátane povrchových úprav, kotvenia a priečného stuženia	m	166,764				
R/RE	762527000	Montáž drevených lamelových oblúkových nosníkov	m	166,764				
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané, hobľované	m3	4,430			2,437	
		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>					<b>6,950</b>	<b>0,000</b>
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>						
764/A 4	764411453	Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn strešné RHEINZINK, štruktúrárna deliaca rohož AIR-Z alebo ekvivalent so sklonom strechy do 30 st.	M2	257,000			2,174	
764/A 4	764421620	Oplech. z titánzinkového plechu Ti-Zn RHEINZINK alebo ekvivalent okraja strechy r. š. 250 mm, označenie k1	M	42,140			0,167	
764/A 4	764421630	Oplech. z titánzinkového plechu Ti-Zn RHEINZINK alebo ekvivalent okraja strechy r. š. 265 mm, označenie k2	M	78,000			0,374	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,715				
		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE</b>					<b>2,720</b>	<b>0,000</b>
		<b>NÁTERY</b>						
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	451,782			0,145	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	451,782			0,145	

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY					0,290	0,000
		Práce PSV					9,960	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>117,720</b>	<b>0,000</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:							
Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.09.2018						
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady			
1	HSV				6	Ostatné náklady			
2	PSV				7	Kompletačná činnosť			
3	MONT				8	HZS			
4					9				
5	Spolu				10	Spolu			
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>				
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy			
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti			
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava			
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>				
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.09.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

<b>Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo</b>			<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o.</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 28.09.2018</b>					
<b>Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie</b>								
<b>Objekt SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	11,000				
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	6,000				
921/M21	210191561	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov SVO 1	ks	1,000				
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000				
921/M21	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	25,000				
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	8,000				
921/M21	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32	ks	250,000				
921/M21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000				
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000				
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000				
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000				
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000				
921/M21	210220402	Označenie zvodov výstražnými tabuľkami z umelej hmoty, výstraha - krokové napätie	ks	4,000				
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	140,000				

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	20,000				
921/M21	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	4,000				
921/M21	210220860	Svorka zliatina AlMgSi univerzálna SU, SU A-B	ks	16,000				
921/M21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000				
921/M21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	190,000				
921/M21	210800109	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	43,000				
R/R 0	210201430	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	3,000				
R/RE	18777	Prích.pl.fí16 CL sv.si klip	KS	70,000				
R/RE	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	6,000				
R/RE	210010057	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	70,000				
R/RE	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	210,000				
R/RE	21005084101	Číslovanie stožiaru verejného osvetlenia	ks	3,000				
R/RE	210201460	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	19,000				
R/RE	210201861	Montáž 4m stožiaru s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000				
R/RE	210201870BZ	Montáž prefabrikovaného betónového základu pre osvetľovacie stožiare výšky 3-6m, zhutnenie	ks	3,000				
R/RE	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	3,000				
R/RE	210201920	Montáž svietidla exterierového na stenu do 0,5 kg	ks	8,000				
R/RE	210201950	Montáž svietidla zapusteného do 0,5 kg	ks	19,000				
R/RE	210201963.1	Montáž svietidla na stožiar do 5 kg	ks	3,000				

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000				
R/RE	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	4,000				
R/RE	286130073100	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 EA, žltá, DN 40, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent	m	210,000				
R/RE	345710000100 EHF;	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1516EHF KA, D 16, KOPOS alebo ekvivalent	m	70,000				
R/RE	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	6,000				
R/RE	3484301585H	Hliníkový osvetľovací stožiar anodizovaný s prírubou, D=60mm, výška=3,5m	ks	1,000				
R/RE	348430171006 B	Betónový základ prefabrikovaný pre osvetľovací stožiar do 6 m, Betón STN EN 206-1- C20/25, C25/30	ks	3,000				
R/RE	354410000600	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000				
R/RE	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000				
R/RE	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000				
R/RE	354410013300	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS m. 2 skrutky bez príložky	ks	20,000				
R/RE	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	4,000				
R/RE	354410015300	Svorka univerzálna zliatina AlMgSi označenie SU	ks	16,000				
R/RE	354410031900	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	8,000				
R/RE	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	250,000				
R/RE	354410053300	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	4,000				
R/RE	354410053800	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 1	ks	8,000				
R/RE	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	15,500				
R/RE	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040				

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	18,900				
R/RE	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000				
R/RE	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000				
R/RE	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000				
R/RE	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000				
R/RE	5489511001	Výstražná tabuľka, text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy	ks	4,000				
R/RE	EPO000000337	Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V gG/gL	ks	3,000				
R/RE	EXX000000223	Svorkovnica stožiarová TB1 1xE14 2-16A 3x6-35mm2 IP54 max.pr.stožiaru 95mm	ks	3,000				
R/RE	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	190,000				
R/RE	KPE000000831	Kábel pevný CYKY-J 3x4 pvc čierny	m	43,000				
R/RE	V125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	30,000				
R/RE	V125159	Skrutka samorezná 3,0x30 mm	ks	140,000				
R/RE	VRRP	Rozvádzač osvetlenia, plastový, pilierový so zemným dielom, IP44/20, vr. výrobných certifikátov (v zmysle projektovej dokumentácie)	ks	1,000				
R/RE	VSA	A - Svetidlo exteriérové podlahové pojazdové, LED, kruhové, AC 230V/50Hz, 7 W, min. 400 lm, 3000K, cca 40°, min. IP67	ks	3,000				
R/RE	VS B	B - Svetidlo exteriérové podlahové pojazdové, LED, kruhové, AC 230V/50Hz, 5 W, min. 300 lm, 3000K, cca 40°, min. IP67	ks	16,000				
R/RE	VSC	C - Svetidlo exteriérové reflektorové, LED, kruhové, polohovateľné, AC 230V/50Hz, 5 W, 3000K, cca 30°, min. IP44	ks	8,000				
R/RE	VSTC010001	Označovacie samolepiaci štítky min. 8x10cm pre označenie stožiarov	ks	3,000				

Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 01 - Kruhový záhradný altánok so sochou Panny Márie - Osvetlenie a ochrana pred bleskom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	VSVM06400220	Parkové svetidlo LED, 20 W, 4000 K, Ra70, IP66	ks	3,000				
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000				
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	0,250				
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	225,000				
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	145,000				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	145,000				
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	225,000				
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	225,000				
R/RE	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	145,000				
R/RE	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	15,080				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>					0,000	0,000
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:	
Objekt SO 02 - Výsadba a spevnené plochy			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.09.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:	
		DIČ:	
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
<b>C</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
<b>D</b>	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
Projektant,rozpočtár			
<b>E</b>	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
<b>F</b>			
Odberateľ		26 Dodávateľ	



Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.

Dodávateľ:

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie

Objekt SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 28.09.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0300	0,0000
ZÁKLADY				0,0500	0,0000
SPEVNEŇ PLOCHY				140,4700	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				58,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				28,7200	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>227,2700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>227,2700</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

<b>Odberateľ:</b> Obec Dlhé Klčovo <b>Projektant:</b> ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o. <b>Dodávateľ:</b> <b>Stavba</b> Oddychová zóna - záhrada Panny Márie <b>Objekt</b> SO 02 - Výsadba a spevnené plochy	<b>Spracoval:</b> Ing. Ján Halgaš <b>Ks:</b> <b>Dátum:</b> 28.09.2018
--	---

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	88,370				
1/A 1	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	44,185				
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	88,370				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	88,370				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	353,480				
231/A 2	111105112	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 024,120				
231/A 2	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403152	Obrobenie pôdy bráňaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				
231/A 2	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,120				

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy umelým hnojivom na široko v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s dodaním hnojiva	m2	1 024,120				
231/C 2	111104211	Pokosenie trávnik parkového v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 s odvozom do 20 km a so zložením	m2	1 024,120				
231/C 2	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	10,241				
S/S10	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	31,645			0,032	
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,030</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY						
2/A 1	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	91,430			0,003	
R/R 0	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 15 cm + oválne kamene	m2	91,430				
S/S90	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400 alebo ekvivalent	m2	105,145			0,042	
		ZÁKLADY					<b>0,050</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	262,050			53,039	
221/A 1	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka pieskového kr. 25 mm	m2	262,050			48,139	
S/S70	5922913400	Exteriérová dlažba vibrolisovaná veľkoformátová hr. 60 mm	m2	267,291			39,292	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>140,470</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	26,205			57,995	
11/A 1	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	26,205				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>58,000</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE						

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 02 - Výsadba a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	293,170			28,719	
P/P 1	592029170010	PREMAC alebo ekvivalent parkový obrubník 100/20/6 cm farba sivá	KUS	296,102				
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>28,720</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,259				
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	0,000
		Práce HSV					<b>227,270</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>227,270</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie		Miesto:	
Objekt SO 03 - Elektrická prípojka			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	28.09.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.		IČO:	
		DIČ:	
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
<b>C</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
<b>D</b>	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
<b>E</b>	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
<b>F</b>			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo  
Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r .o.  
Dodávateľ:  
Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie  
Objekt SO 03 - Elektrická prípojka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš  
Ks:  
Dátum: 28.09.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0200	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,6500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,6700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,6700</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka**

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o. Dodávateľ: Stavba Oddychová zóna - záhrada Panny Márie Objekt SO 03 - Elektrická prípojka			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 28.09.2018					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>						
		ZEMNÉ PRÁCE						
221/B 1	113106613	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche do 20 m2, - 0,26000t	m2	4,000				
221/B 1	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,000				
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
14/C 1	349235851	Doplnenie plošných fasád. prvkov (s dodaním hmôt) vyložených do 80 mm	m2	0,100			0,015	
R/RE	585650010400	Flexibilná fasádna stierková hmota SAKRET FSP alebo ekvivalent šedá	kg	1,000				
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,020</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	578142111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný hr. 40 mm	m2	2,000			0,197	
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	4,000			0,448	
R/RE	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13043	t	0,707				
R/RE	589410000200	Asfaltový betón AC 8 O, PMB 45/80-75, II, STN EN 13108-1	t	0,150				
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,650</b>	<b>0,000</b>
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						

## Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	0,100			0,004	
R/RE	585410000200	Sadra stavebná / štukatárska RIGIPS	kg	3,000				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	971042241	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm, -0,01500t	ks	1,000				
13/B 1	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>					0,670	0,000
		<b>Montážne práce</b>						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000				
921/M21	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000				
921/M21	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000				
921/M21	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	100,000				
R/RE	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	95,000				
R/RE	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	2,000				
R/RE	283810000400	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000				
R/RE	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS alebo ekvivalent	m	95,000				
R/RE	341110010800	Kábel medený CYY 6 mm2	m	2,000				
R/RE	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	100,000				



**Rozpočet Oddychová zóna - záhrada Panny Márie / SO 03 - Elektrická prípojka**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	358220060600	Istič RX3 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND alebo ekvivalent	ks	1,000				
R/RE	990990010E	Revízie - Elektrická prípojka NN	súb	1,000				
P/PE	PM	Podružný materiál	%	3,000				
P/PE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						
946/M46	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	86,000				
946/M46	460200304	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	7,000				
946/M46	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	93,000				
946/M46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000				
946/M46	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	86,000				
946/M46	460560304	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	7,000				
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	93,000				
R/RE	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekvivalent	m	95,000				
R/RE	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,672				
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,670</b>	<b>0,000</b>