

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebná časť						
Elektroinštalácia						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Ľ Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 20.11.2018			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo Miesto:				
Objekt Stavebná časť				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.11.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Stavebná časť

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.11.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4,3700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1,4200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				43,7100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,5500	36,9600
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>50,0500</b>	<b>36,9600</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,2600	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0100	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0700	0,0700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,3900	0,0700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				0,0000	0,2600
DREVOSTAVBY				1,4200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,1300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				1,8100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,9900	0,0000
NÁTERY				0,0600	0,0000
MALBY				0,0800	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>5,2800</b>	<b>0,4000</b>

<b>Oddiel</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť (T)</b>	<b>Suť (T)</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>55,3300</b>	<b>37,3600</b>

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

<b>Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo</b>				<b>Spracoval: Ing. Ján Halgaš</b>					
<b>Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák</b>				<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>				<b>Dátum: 20.11.2018</b>					
<b>Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo</b>									
<b>Objekt Stavebná časť</b>									
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	139811101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	7,500				
2	1/A 1	162201151	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m	m3	7,500				
3	1/A 1	162301152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	7,500				
4	1/A 1	167101151	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	7,500				
5	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,500				
6	1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu	m3	5,250				
7	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500				
8	P/PE	583343210	Piesok na obsyp	M3	1,500				
9	P/PE	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	5,250				
			ZEMNÉ PRÁCE						
								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
10	11/A 1	311272100	Murivo nosné z tvárníc YTONG na tenkovrst.maltu YTONG alebo ekvivalent hr.180 mm	M3	1,277			0,955	
11	11/A 1	317165303	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	1,000			0,040	
12	14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlyami	m3	1,588			3,097	

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	14/C 1	349231811	Primurovka ostena s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,945			0,281	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>4,370</b>	<b>0,000</b>
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,750			1,418	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>1,420</b>	<b>0,000</b>
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
15	11/A 1	612411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	233,737			0,020	
16	11/A 1	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá hr. 30 mm	m2	224,595			8,804	
17	11/A 1	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	28,511			1,166	
18	11/A 1	612465144	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) alebo ekvivalent hr. 4 mm	m2	255,787			1,611	
19	11/A 1	612467211	Vnútorný sanačný systém stien , sanačná omietka hrubá pre systém	m2	62,671			2,040	
20	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	296,408			0,581	
21	11/A 1	622421151	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	2,640			0,145	
22	11/A 1	631322711	Drátkobetón hrúbky od 50 mm do 100 mm s vyspadovaním	m3	4,259			9,657	
23	11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	2,065			0,103	
24	11/A 1	632451033	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 40 mm	m2	67,580			6,670	
25	11/A 1	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3,hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	m2	67,580			8,319	
26	11/A 1	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	kus	4,000			1,857	
27	14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,125			2,545	

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
28	14/C 1	642944121	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	2,000			0,107	
29	P/PE	553330030	Oceľová zárubeň EW-C30/D3 pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970 mm	kus	4,000			0,060	
30	S/S50	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197 cm	kus	2,000			0,029	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					<b>43,710</b>	<b>0,000</b>
			OSTATNÉ PRÁCE						
31	3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	56,780			0,336	
32	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	67,590				
33	11/A 1	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	56,780				
34	13/B 1	962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm - 0,150 t	m2	17,508			0,040	14,006
35	13/B 1	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	M3	1,417				3,117
36	13/B 1	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	1,125				2,475
37	13/B 1	965081412	Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania mazaniny -0,039 t	m2	28,340				1,105
38	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	kus	4,000				
39	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,890			0,007	0,518
40	13/B 1	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl., pórob. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,080 t	kus	5,000			0,007	0,400
41	13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl., pórobet. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	0,105			0,000	0,189
42	13/B 1	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárníc veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	1,980			0,041	0,327
43	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	296,503				14,825
44	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,963				



## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
45	13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	36,963				
46	221/B 1	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	25,000			0,122	
47	321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	36,963				
48	321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	369,630				
49	321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	36,963				
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,550</b>	<b>36,960</b>
			<b>PRESUNY HMÔT</b>						
50	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,058				
			<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce HSV</b>					<b>50,050</b>	<b>36,960</b>
			<b>Práce PSV</b>						
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>						
51	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m <sup>2</sup>	7,500				
52	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m <sup>2</sup>	7,500			0,003	
53	711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,042				
54	R/R 0	711999850	Príplatok za napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	m	25,000				
55	S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,002			0,002	
56	S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m <sup>2</sup>	8,625			0,037	
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>					<b>0,040</b>	<b>0,000</b>
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>						

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
57	713/A 4	713482111	Montáž trubíc ,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000			0,003	
58	713/A 4	713482121	Montáž trubíc ,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000			0,003	
59	713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009				
60	S/S20	2837741528	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 5 mm do D32	m	8,160			0,001	
61	S/S20	2837741529	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 20 mm do D32	m	8,160			0,001	
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>					<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>						
62	721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	1,000			0,021	
63	721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	8,000			0,114	
64	721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	1,500			0,002	
65	721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	2,000			0,003	
66	721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	1,000				
67	721/A 1	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	2,000				
68	721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	2,000				
69	721/A 1	721212305	Gulička zo šedej liatiny DN 100	kus	1,000			0,021	
70	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	12,500			0,099	
71	721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	12,500				
72	721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,259				
73	R/R 0	721140002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod, búracie práce, spätna úprava	kus	1,000				
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>					<b>0,260</b>	<b>0,000</b>

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
74	721/A 2	722171211	Potrubie plastové PPR D 16x2,7	m	8,000			0,003	
75	721/A 2	722171212	Potrubie plastové PPR D 20x3,4	m	8,000			0,004	
76	721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	2,000			0,001	
77	721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000			0,003	
78	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	16,000			0,003	
79	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	16,000			0,000	
80	721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015				
81	R/R 0	72229905645.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 25x3/4"	kus	2,000				
82	R/R 0	722990540.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 20x1/2"	kus	2,000				
83	S/S50	5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	2,000				
84	S/S50	5518000184	Nástenka pre batériu	pár	2,000				
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
85	721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000			0,002	
86	721/A 5	725129201	Montáž písoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	1,000			0,004	
87	721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	súb	1,000			0,001	
88	721/A 5	725241513	Montáž vaničky sprchovej plastovej štvorcovej 1000x1000 mm	súb	1,000			0,000	
89	721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000			0,001	

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
90	721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej	kus	1,000			0,000	
91	721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej	kus	1,000			0,000	
92	721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,066				
93	721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	1,000				0,034
94	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	1,000				0,019
95	721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,066				
96	721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	1,000				0,002
97	721/B 5	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,jednoduchá 0.00085 t	ks	1,000				0,001
98	721/B 5	725991811	Demontáž konzoly jednoducej 0.00500 t	kus	2,000				0,010
99	721/C 5	725210984	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	kus	1,000				
100	S/S50	5514512300	Batéria umývadlová nástenná páková	kus	1,000			0,004	
101	S/S50	5514513100	Batéria sprchová páková nástenná	kus	1,000			0,004	
102	S/S50	5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8 s hadičkou	kus	2,000			0,001	
103	S/S50	5522335900	Sanitárna keramika Sprchové vaničky plastové 100x100 (nosič, sifón) U 100x100 cm	kus	1,000			0,008	
104	S/S90	6420131810	Sanitárna keramika pisoár	kus	1,000			0,008	
105	S/S90	6420136050	Záchodová kombi misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	kus	1,000			0,018	
106	S/S90	6421370600	Umývadlo	kus	1,000			0,015	
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					<b>0,070</b>	<b>0,070</b>
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
107	731/A 3	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	20,000			0,137	
108	731/A 3	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	20,000			0,131	
109	731/A 3	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	kus	18,000				
110	731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	40,000			0,120	
111	731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,389				
112	731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	50,000			0,001	0,050
113	731/B 3	733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	kus	10,000			0,000	
114	731/B 3	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t	kus	10,000			0,000	0,020
115	731/B 3	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,070				
			<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA</b>					<b>0,390</b>	<b>0,070</b>
			<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY</b>						
116	731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	18,000			0,001	
117	731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	9,000				
118	731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,006				
119	731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	kus	12,000			0,001	
120	731/B 4	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr vodorovne 100 m výšky do 6 m	t	0,001				
121	R/R 0	735950000.1	Príplatek za vedenie potrubia v chráničke v podlahe	m	16,000				
122	P/PE	551730079	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica	KUS	9,000				
123	P/PE	551730195	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2 priamy	KUS	9,000				

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
124	S/S50	5512113200	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie radiátorový priamy, s nastaviteľnou reguláciou V 4232 1/2"	kus	9,000			0,004	
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY					<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
125	731/A 5	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies vykurovacích panelových	kus	9,000			0,000	
126	731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradowého	kus	9,000				
127	731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého do 1140mm	kus	1,000				
128	731/A 5	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého do 1980mm	kus	8,000				
129	731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,098				
130	731/B 5	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého stavebnej dĺžky do 1500 mm	kus	1,000			0,000	0,024
131	731/B 5	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	kus	5,000			0,000	0,230
132	731/B 5	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,254				
133	731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojradowého ventilu s termostatickým ovládaním	kus	9,000				
134	P/P 1	541093514004	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD alebo ekvivalent 22K/22VK 600x600 mm	KUS	1,000				0,010
135	P/P 1	541093515016	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD alebo ekvivalent 22K/22VK 2000x1200 mm	KUS	8,000				
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ					<b>0,000</b>	<b>0,260</b>
			DREVOSTAVBY						
136	763/A 2	763161322	SDK podkrovie s izoláciou hr. 300 mma parozábranou KNAUF alebo ekvivalent kca z profilov CD 1vrstvomá dosky GKF hr. 15 mm	m2	56,780			1,424	
137	763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,424				
			DREVOSTAVBY					<b>1,420</b>	<b>0,000</b>
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
138	766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	4,000				
139	766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho ,jednokrídlové	kus	3,000				
140	766/A 1	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,126				
141	S/S90	6116303010	Dvere drevené jednokrídlové, otváracie, plné, dýha svetlý dub, kovanie, rozmer 600x1970 mm	kus	1,000			0,018	
142	S/S90	6116303020	Dvere drevené jednokrídlové, otváracie, plné, dýha svetlý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm	kus	2,000			0,036	
143	S/S90	6116400100	Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváracie, plné, so samozatváračom, svetlý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm	kus	4,000			0,072	
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>					<b>0,130</b>	<b>0,000</b>
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
144	767/A 1	767591221	Montáž mriežky bez zhotovenia prestupu	kus	4,000			0,000	
145	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
146	S/S40	4297100815	Mriežka D200 mm	ks	4,000				
			<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>						
147	771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	43,210			0,026	
148	771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram.protišmyk..200 x 200 mm, škárovanie	m2	67,580			0,319	
149	771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,812				
150	S/S70	5976412800	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	m2	73,339			1,467	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>					<b>1,810</b>	<b>0,000</b>
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>						

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
151	771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	40,621			0,120	
152	771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,990				
153	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti I la	m2	41,433			0,870	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY</b>					<b>0,990</b>	<b>0,000</b>
			<b>NÁTERY</b>						
154	783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	40,000			0,004	
155	783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické i na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	8,575			0,003	
156	783/A 1	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	21,672			0,023	
157	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	56,780			0,031	
			<b>NÁTERY</b>					<b>0,060</b>	<b>0,000</b>
			<b>MALBY</b>						
158	784/A 1	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	82,315			0,008	
159	784/A 1	784411302	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné so začistením, s obrúsením a presadrovaním v miestnosti výšky od 3,8 m do 5,0 m	m2	151,800			0,018	
160	784/A 1	784451371	Malby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	82,315			0,016	
161	784/A 1	784451372	Malba dvojnásobná z maliarskych práškových zmesí tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	151,800			0,038	
			<b>MALBY</b>					<b>0,080</b>	<b>0,000</b>
			<b>Práce PSV</b>					<b>5,280</b>	<b>0,400</b>
			<b>Montážne práce</b>						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						



## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
162	921/M21	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora	ks	4,000				
163	R/RE	V80001V	Elektrický ventilátor D200	ks	4,000				
164	P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					<b>0,000</b>	0,000
			<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>55,330</b>	<b>37,360</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo Miesto:				
Objekt Elektroinštalácia				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.11.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b> Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b> VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
<b>D</b> VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
<b>E</b> Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Stavbné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.11.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 20.11.2018

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1	921/M21	210010306	Krabica prístrojová	ks	23,000				
2	921/M21	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	58,000				
3	921/M21	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400,000				
4	921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	64,000				
5	921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10,000				
6	921/M21	210110021	Jednopolový vypínač č.1 nástenný,230V/16A, IP44	ks	2,000				
7	921/M21	210110041	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	3,000				
8	921/M21	210110044	Prepínač sériový-striedavý č.5B nástenný,230V/16A, IP20	ks	6,000				
9	921/M21	210110045	Striedavý spínač č.6 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	6,000				
10	921/M21	210111012	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	6,000				
11	921/M21	210190001	Nástena zásuvková skriňa 2x230V, 1x400/16 vrátane ističov	ks	2,000				
12	921/M21	210201001	Svietidlo interiérové stropné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000				
13	921/M21	210201010	Svietidlo interiérové nástenné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000				
14	921/M21	210201043	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 600mm 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000				

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
15	921/M21	210201061	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm 2x18W, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000				
16	921/M21	210950101	Káblový štítok	ks	10,000				
17	R/RE	210020921.1	Material protipožirneho prestupu	kg	1,000				
18	R/RE	210201510	Svietidlo núdzové LED, 230V/3,2W, 1h autonómnosť, IP44	ks	6,000				
19	R/RE	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	22,000				
20	R/RE	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	16,000				
21	R/RE	210220040	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000				
22	R/RE	210881056	Vodič N2XH 6 zž	m	203,000				
23	R/RE	210881069	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	17,000				
24	R/RE	210881075	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	167,000				
25	R/RE	210881075	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	223,000				
26	R/RE	210881076	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	82,000				
27	R/RE	210881101	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	51,000				
28	R/RE	210881102	Kábel N2XH-J 5x4	m	62,000				
29	R/RE	210881125	Dozbrojenie rozvádzača HR	hod	10,000				
30	R/RE	210881392	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	88,000				
31	R/RE	711712019.1	Sekanie drážky	m	205,000				
32	R/RE	971052241.1	Prieraz murivom	ks	5,000				
33	R/RE	MAT18	Prepínač sériový-striedavý č.5B nástenný,230V/16A, IP20	ks	6,000				

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
34	R/RE	MAT19	Jednopolový vypínač č.1 nástenný,230V/16A, IP44	ks	2,000				
35	R/RE	MAT20	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	6,000				
36	R/RE	MAT21	Nástena zásuvková skriňa 2x230V, 1x400/16 vrátane ističov	ks	2,000				
37	R/RE	MAT22	Krabica prístrojová	ks	23,000				
38	R/RE	MAT23	Krabica odbočná s viečkom	ks	58,000				
39	R/RE	MAT24	Káblový štítok	ks	10,000				
40	R/RE	MAT25	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400,000				
41	R/RE	MAT26	Material protipožiarneho prestupu	kg	1,000				
42	R/RE	MAT27	Drobný materiál	ks	1,000				
43	R/RE	POMPR	Pomocné práce	hod	16,000				
44	P/PE	MAT1	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	17,000				
45	P/PE	MAT10	Materiál na dozbrojenie rozvádzača HR	súb	1,000				
46	P/PE	MAT11	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm 2x18W, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000				
47	P/PE	MAT12	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 600mm 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000				
48	P/PE	MAT13	Svietidlo interiérové stropné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000				
49	P/PE	MAT14	Svietidlo interiérové nástenné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000				
50	P/PE	MAT15	Svietidlo núdzové LED, 230V/3,2W, 1h autonómnosť, IP44	ks	6,000				
51	P/PE	MAT16	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	3,000				
52	P/PE	MAT17	Striedavý spínač č.6 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	6,000				

## Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
53	P/PE	MAT2	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	167,000				
54	P/PE	MAT3	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	223,000				
55	P/PE	MAT4	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	82,000				
56	P/PE	MAT5	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	51,000				
57	P/PE	MAT6	Kábel N2XH-J 5x4	m	62,000				
58	P/PE	MAT7	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	88,000				
59	P/PE	MAT8	Vodič N2XH 6 zž	m	203,000				
60	P/PE	MAT9	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000				
61	P/PE	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000				
62	P/PE	PM	Podružný materiál 3%	%	3,000				
63	P/PE	PPV	PPV - 6 %	%	6,000				
64	R/RE	DOP	Doprava - 6%	%	6,000				
65	R/RE	PRES	Presun - 1 %	%	1,000				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					<b>0,000</b>	0,000
			<b>Montážne práce</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
			<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>