

VÝKAZ VÝMER

Názov stavby: Závlahový systém futbalového ihriska Dlhé Klčovo

Objednávateľ: Obec Dlhé Klčovo

Zhotoviteľ:

Miesto: Futbalové ihrisko Dlhé Klčovo

Dátum: 28.05.2020

Vypracoval:

P.č.	Názov položky	Počet	M.j.	Jednotková cena bez DPH	Spolu cena bez DPH
1.	Postrekovače a príslušenstvo				
2.	Postrekovač 8005-FC/PC alebo ekvivalent	24,000	ks		
3.	Koleno 1" VOZ/VNZ plast	24,000	ks		
4.	Koleno na PE potrubie 40 x 1" Vonkajší závit	24,000	ks		
5.	Teflonová páska 3/4"x50m	5,000	ks		
6.	Montáž - postrekovače a príslušenstvo	1,000	ks		
	Ovládací systém				
7.	Ovládacia jednotka Hydrawise PHC 2401 E alebo ekvivalent	1,000	ks		
8.	WR2-RFC alebo ekvivalent Senzor dažďa a mrazu	1,000	ks		
9.	Konektor SNAPLOCK BVS alebo ekvivalent	44,000	ks		
10.	Konektor DBRY - 6 alebo ekvivalent	6,000	ks		
11.	Závlahový kábel IRC 5 x 0,8 mm ² (100m)	1,500	ks		
12.	Závlahový kábel IRC 7 x 0,8 mm ² (100 m)	2,000	ks		
13.	Montáž - ovládací systém	1,000	ks		
	Potrubia a tvarovky				
14.	Potrubie HD-PE 100 63x3,8 mm PN 10	150,000	m		
15.	Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10	850,000	m		
16.	Spojka na PE potrubie 40 priama	6,000	ks		
17.	Prechodka na PE potrubie 40x1" Vnútorň závit	24,000	ks		
18.	T-kus na PE potrubie 63	2,000	ks		
19.	Zátka na PE potrubie 63	2,000	ks		
20.	Koleno na PE potrubie 63	2,000	ks		
21.	Prechodka na PE potrubie 63x2" Vonkajší závit	3,000	ks		
22.	Montáž - Potrubie a tvarovky	1,000	ks		
	Uzatváracie armatúry a ventilové šachty				
23.	Elektroventil 100-DV-MM	24,000	ks		
24.	Navrtávací pás 63 x 1" zosilnený PN 16	24,000	ks		
25.	Ventilová šachta VB-STD-H, Rain Bird alebo ekvivalent	6,000	ks		
26.	Teflonová niť Tangit Uni-Lock (80 m) alebo ekvivalent	2,000	ks		
27.	Montáž - uzatváracie armatúry a ventilové šachty	1,000	ks		
	Filtrácia				
28.	Filter Hydro - Spin - oceľová vložka 2" alebo ekvivalent	1,000	ks		
29.	Guľový ventil 2" FF páka - plast	2,000	ks		
30.	Montáž - filtrácia	1,000	ks		
	Čerpacia technika				
31.	Ponorné čerpadlo 140-79 3,0kw,400V,2"	1,000	ks		
32.	Kábel H07RN-F 4x1,5	40,000	m		
33.	Vsuvka 2" mosadz	1,000	ks		
34.	Spätná klapka 2" celokovová	1,000	ks		
35.	Navrtávací pás 63 x 1" zosilnený PN 16	1,000	ks		
36.	Glycerínový manometer 0-10 bar bočný	1,000	ks		
37.	Armatúra 5WA alebo ekvivalent 92 mm, 5 cestná	1,000	ks		
38.	Nátrubok/mufňa 1/4" mosadz	1,000	ks		
39.	Tlaková nádoba SPTB 24 l horizontal	1,000	ks		
40.	Frekvenčný menič GD200, 5,5kW, 400V, 14(9,5)A	1,000	ks		
41.	Motorová tlmivka, In 10A, 3x400V, IP00	1,000	ks		
42.	Tlakový snímač mrazuvzdorný, 20m kábel	1,000	ks		
43.	Skrinka IP66 pre meniče do 5,5kW s osad. vývodkami	1,000	ks		

44.	Montáž - čerpacia technika	1,000	ks		
	Zemné práce				
45.	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	540,000	m		
46.	Zásyp ryhy pre PE potrubie	540,000	m		
47.	Výkop pre postrekovač a jeho výškové osadenie	24,000	ks		
48.	Výkop pre ventilové šachty	1,000	ks		
49.	Zásyp ventilových šacht	6,000	ks		
50.	Zazimovanie	2,000	ks		
51.	Jarné spustenie	2,000	ks		

Spolu bez DPH					
DPH 20%					
Spolu s DPH					