

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebná časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 19. 3. 2021

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: 31952712 DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00

VRN	VRN		
Zariadenie staveniska	0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.	0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
		Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		0,00
	DPH 20% z	0,00	0
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavbné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Stavbná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 19. 3. 2021

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO: 31952712

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
			0,00	DPH 20% z	0
			0,00	DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 3. 2021

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	4,3700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,4200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	43,6100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,5500	36,6100
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	49,9500	36,6100
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,3000	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0700
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0100
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,8100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,1300	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	1,8100	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,9900	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	4,4400	0,0800
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	54,3900	36,6900

Rozpočet

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 3. 2021

Zákazka Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo
Objekt Stavebná časť
Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
139811101		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 5 až 7	m3	7,500		0,00		0	
162201151		Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 5-7 do 20m	m3	7,500		0,00		0	
174101102		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	5,250		0,00		0	
583372130		Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	5,250		0,00		0	
175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500		0,00		0	
583343210		Piesok na obsyp	M3	1,500		0,00		0	
167101151		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	7,500		0,00		0	
171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	7,500		0,00		0	
162301152		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	7,500		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317165303		Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	1,000		0,00	0,040	0,04	
310239411		Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlymi	m3	1,588		0,00	1,951	3,098	
349231811		Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,945		0,00	0,297	0,281	
311272100		Murivo nosné z tvárnic YTONG na tenkovrst. maltu YTONG alebo ekvivalent hr.180 mm	M3	1,277		0,00	0,748	0,955	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		4,37	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
451573111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,750		0,00	1,891	1,418	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		1,42	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612467211		Vnútorý sanačný systém stien, sanačná omietka hrubá pre systém	m2	62,671		0,00	0,033	2,04	
612411121		Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	233,737		0,00	0,000	0,02	
612421615		Vnútorá omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá hr. 30 mm	m2	224,595		0,00	0,039	8,804	
612481119		Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	296,408		0,00	0,002	0,581	
612465144		Vnútorá omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Vonkajšia štuková omietka (Baumit FeinPutz aussen) alebo ekvivalent hr. 4 mm	m2	255,786		0,00	0,006	1,611	
612451111		Vnútorá cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	28,511		0,00	0,041	1,166	
631312141		Doplnenie existujúcich mazačiek prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potieru rýh v mazačkách	m3	1,125		0,00	2,262	2,545	
622421151		Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná v stupni zložitosti 1-2	m2	2,640		0,00	0,055	0,145	
632451033		Výrovnávací poter stropov MC 15 hr 40 mm	m2	67,580		0,00	0,099	6,67	

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

632451236	Poter pieskovo cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	67,580	0,00	0,123	8,319	
631322711	Drátkobetón hrúbky od 50 mm do 100 mm s vyspadovaním	m3	4,258	0,00	2,268	9,656	
642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	kus	2,000	0,00	0,053	0,107	
5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197 cm	kus	2,000	0,00	0,014	0,029	
642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	kus	4,000	0,00	0,464	1,857	
553330030	Oceľová zárubeň EW-C30/D3 pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970 mm	kus	4,000	0,00	0,015	0,06	
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00		43,61	0
9	OSTATNÉ PRÁCE						
971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl., pôrob. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm -0,080 t	kus	5,000	0,00	0,001	0,007	0,400
962086121	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm -0,150 t	m2	17,508	0,00	0,002	0,04	14,006
965081412	Búranie dlažieb, z xylolitu liateho, bez podkladania mazaniny -0,039 t	m2	28,340	0,00		0	1,105
978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	296,503	0,00		0	14,825
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla do 2 m2	kus	3,000	0,00		0	
968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,000	0,00	0,001	0,005	0,352
971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárníc vef. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	1,980	0,00	0,021	0,041	0,327
965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm -2,200 t	M3	1,417	0,00		0	3,117
965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm -2,200 t	M3	1,125	0,00		0	2,475
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	67,590	0,00		0	
952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	56,780	0,00		0	
941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	56,780	0,00	0,006	0,336	
919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	25,000	0,00	0,005	0,122	
979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	36,608	0,00		0	
979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	366,080	0,00		0	
979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	36,608	0,00		0	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,608	0,00		0	
SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	36,608	0,00		0	
9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00		0,55	36,61
99	PRESUNY HMÔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,953	0,00		0	
99	PRESUNY HMÔT			0,00		0	0
	Práce HSV			0,00		49,950	36,61
	Práce PSV						
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	7,500	0,00		0	
711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,500	0,00	0,000	0,003	
6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	8,625	0,00	0,004	0,037	
1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,002	0,00	1,000	0,002	
998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	0,00		0	
711999850	Príplatok za napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	m	25,000	0,00		0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			0,00		0,04	0

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482111	Montáž trubíc ,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	0,00	0,000	0,003			
713482121	Montáž trubíc ,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	0,00	0,000	0,003			
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	0,00		0			
2837741528	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 5 mm do D32	m	8,160	0,00	0,000	0,001			
2837741529	Izolácia Tubolit alebo ekvivalent hr. 20 mm do D32	m	8,160	0,00	0,000	0,001			
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00		0,01			0
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	1,000	0,00	0,021	0,021			
721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	1,500	0,00	0,001	0,002			
721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	6,000	0,00	0,001	0,008			
721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	8,000	0,00	0,014	0,114			
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	3,000	0,00		0			
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	2,000	0,00		0			
721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	2,000	0,00		0			
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	16,500	0,00	0,008	0,13			
721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	16,500	0,00		0			
998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,296	0,00		0			
721140002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod, búracie práce, spätna úprava	kus	1,000	0,00		0			
721212305	Gulička zo šedej liatiny DN 100	kus	1,000	0,00	0,021	0,021			
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00		0,3			0
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722171211	Potrubie plastové PPR D 16x2,7	m	18,000	0,00	0,000	0,008			
722171212	Potrubie plastové PPR D 20x3,4	m	8,000	0,00	0,001	0,004			
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	4,000	0,00	0,001	0,003			
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	0,00	0,002	0,003			
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	26,000	0,00	0,000	0,005			
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	26,000	0,00	0,000	0			
998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	0,00		0			
72229905645.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 25x3/4"	kus	2,000	0,00		0			
7222990540.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 20x1/2"	kus	2,000	0,00		0			
5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	4,000	0,00		0			
5518000184	Nástenka pre batériu	pár	2,000	0,00		0			
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00		0,02			0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	1,000	0,00		0	0,034		
725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	1,000	0,00		0	0,019		
725991811	Demontáž konzoly jednoduzej 0.00500 t	kus	2,000	0,00		0	0,010		
725210984	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	kus	1,000	0,00		0			

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety.jednoduchá 0.00085 t	ks	1,000	0,00	0	0,001
725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	0,00	0,002	0,002
725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	súb	1,000	0,00	0,001	0,001
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	0,00	0,000	0,001
998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	0,00	0	0
5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8 s hadičkou	kus	2,000	0,00	0,001	0,001
725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,liatinová	súb	2,000	0,00	0,000	0
6420137930	Keramická výlevka	kus	2,000	0,00	0,010	0,02
725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	2,000	0,00	0,000	0,001
5514014300	Ventil výtokový G1/2 nástenný ku výlevke	kus	2,000	0,00	0,000	0,001
725241513	Montáž vaničky sprchovej plastovej štvorcovej 1000x1000 mm	súb	1,000	0,00	0,000	0
5522335900	Sanitárna keramika Sprchové vaničky plastové 100x100 (nosič, sifón) U 100x100 cm	kus	1,000	0,00	0,008	0,008
6420136050	Záchodová kombi misa s nádržkou úsporná dvojčinná armatúra do nádržky, sedátko	kus	1,000	0,00	0,018	0,018
6421370600	Umývadlo	kus	1,000	0,00	0,015	0,015
5514513100	Batéria sprchová páková nástenná	kus	1,000	0,00	0,004	0,004
725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej	kus	1,000	0,00	0,000	0
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej	kus	1,000	0,00	0,000	0
5514512300	Batéria umývadlová nástenná páková	kus	1,000	0,00	0,004	0,004
725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	1,000	0,00	0,004	0,004
6420131810	Sanitárna keramika pisoár	kus	1,000	0,00	0,008	0,008
725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	1,000	0,00	0	0,002
725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			0,00		0,09
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					
733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	4,000	0,00	0,000	0,004
733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,008	0,00	0	0
733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných DN 15	m	10,000	0,00	0,007	0,069
998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	0,00	0	0
733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00200t	kus	2,000	0,00	0,000	0,004
733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	kus	4,000	0,00	0	0
733191816	Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	kus	2,000	0,00	0,000	0
733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	10,000	0,00	0,003	0,03
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			0,00		0,1
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					
734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	kus	2,000	0,00	0,000	0
735950000.1	Príplatek za vedenie potrubia v chráničke v podlahe	m	4,000	0,00	0	0
734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	4,000	0,00	0,000	0
998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	0,00	0	0
551730079	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica	KUS	2,000	0,00	0	0
551730195	Armatúry a príslušenstvo termostatický ventil 1/2 priamy	KUS	2,000	0,00	0	0

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	2,000	0,00	0	
5512113200	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie radiátorový priamy, s nastaviteľnou reguláciou V 4232 1/2"	kus	2,000	0,00	0,000	0,001
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			0,00		0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					
541093515016	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD alebo ekvivalent 22K/22VK 2000x1200 mm	KUS	2,000	0,00		0
735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,010	0,00		0
735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	kus	2,000	0,00		0
735153300	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies vykurovacích panelových	kus	2,000	0,00	0,000	0
998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,078	0,00		0
735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	kus	2,000	0,00		0
735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	kus	2,000	0,00		0
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			0,00		0
763	DREVOSTAVBY					
998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,805	0,00		0
763132410	KNAUF alebo ekvivalent Sadrokartónový strop protipožiarny na kovovej spodnej konštrukcii D112 bez tepelnej izolácie kotvený do ŽB stropu	m2	56,780	0,00	0,014	0,805
763	DREVOSTAVBY			0,00		0,81
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
6116303020	Dvere drevené jednokrídlové, otváracé, plné, dýha svetlý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm	kus	2,000	0,00	0,018	0,036
6116400100	Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváracé, plné, so samozatváračom, svetlý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm	kus	4,000	0,00	0,018	0,072
766661413	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého protipožiar. jednokrídlových, š. do 800 mm bez priezoru	kus	4,000	0,00		0
998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,126	0,00		0
766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého jednokrídlové	kus	3,000	0,00		0
6116303010	Dvere drevené jednokrídlové, otváracé, plné, dýha svetlý dub, kovanie, rozmer 600x1970 mm	kus	1,000	0,00	0,018	0,018
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00		0,13
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010	0,00		0
767591221	Montáž mriežky bez zhotovenia prestupu	kus	5,000	0,00	0,000	0
4297100815	Mriežka D200 mm	ks	5,000	0,00		0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					
771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmyk. 200 x 200 mm, škárovanie	m2	67,580	0,00	0,005	0,319
5976412800	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	m2	73,339	0,00	0,020	1,467
771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	43,210	0,00	0,001	0,026
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,812	0,00		0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			0,00		1,81
781	OBKLADY KERAMICKÉ					
781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	40,621	0,00	0,003	0,12
998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,990	0,00		0
5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti I la	m2	41,433	0,00	0,021	0,87

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Stavebná časť

781	OBKLADY KERAMICKÉ				0,00		0,99	0
783	NÁTERY							
783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	40,000		0,00	0,000	0,004	
783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické i na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	8,575		0,00	0,000	0,003	
783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	21,672		0,00	0,001	0,023	
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	56,780		0,00	0,001	0,031	
783	NÁTERY				0,00		0,06	0
784	MALBY							
784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presádrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	82,314		0,00	0,000	0,008	
784451371	Malby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	82,315		0,00	0,000	0,016	
784411302	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné so začistením, s obrúsením a presádrovaním v miestnosti výšky od 3,8 m do 5,0 m	m2	151,800		0,00	0,000	0,018	
784451372	Malba dvojnásobná z maliarskych práškových zmesí tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	151,800		0,00	0,000	0,038	
784	MALBY				0,00		0,08	0
	Práce PSV				0,00		4,440	0,08
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora	ks	5,000		0,00		0	
V80001V	Elektrický ventilátor D200	ks	5,000		0,00		0	
HZS001	Revízie	ks	1,000		0,00		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
	Montážne práce				0,00		0,000	0
	Celkom v EUR				0,00		54,390	36,69

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavbné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 19. 3. 2021

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO: 31952712

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00		0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 3. 2021

Stavba Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 3. 2021

Zákazka Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	MAT1	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	17,000		0,00		0	
	MAT2	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	167,000		0,00		0	
	MAT3	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	223,000		0,00		0	
	MAT4	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	82,000		0,00		0	
	210881069	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	17,000		0,00		0	
	210881075	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	167,000		0,00		0	
	210881075	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	223,000		0,00		0	
	210881076	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	82,000		0,00		0	
	210881101	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	51,000		0,00		0	
	210881102	Kábel N2XH-J 5x4	m	62,000		0,00		0	
	210881392	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	88,000		0,00		0	
	210881056	Vodič N2XH 6 zž	m	203,000		0,00		0	
	210881125	Dozbrojenie rozvádzača HR	hod	10,000		0,00		0	
	210220040	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000		0,00		0	
	210201061	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm 2x18W, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000		0,00		0	
	210201043	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 600mm 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000		0,00		0	
	210201001	Svietidlo interiérové stropné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000		0,00		0	
	210201010	Svietidlo interiérové nástenné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000		0,00		0	
	210201510	Svietidlo núdzové LED, 230V/3,2W, 1h autonómnosť, IP44	ks	6,000		0,00		0	
	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	16,000		0,00		0	
	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	22,000		0,00		0	
	210110041	Jednopólový vypínač č.1 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	3,000		0,00		0	
	210110045	Striedavý spínač č.6 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00		0	
	210110044	Prepínač sériový-striedavý č.5B nástenný,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00		0	
	210110021	Jednopólový vypínač č.1 nástenný,230V/16A, IP44	ks	2,000		0,00		0	
	210111012	Zásuvka polozápnutná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00		0	
	210190001	Nástena zásuvková skriňa 2x230V, 1x400/16 vrátane ističov	ks	2,000		0,00		0	
	210010306	Krabica prístrojová	ks	23,000		0,00		0	

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	58,000		0,00	0
210950101	Káblový štítok	ks	10,000		0,00	0
210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400,000		0,00	0
210020921.1	Material protipožiarneho prestupu	kg	1,000		0,00	0
POMPR	Pomocné práce	hod	16,000		0,00	0
210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	64,000		0,00	0
210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		0,00	0
971052241.1	Prieraz murivom	ks	5,000		0,00	0
711712019.1	Sekanie drážky	m	205,000		0,00	0
REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000		0,00	0
PRES	Presun - 1 %	%	1,000		0,00	0
DOP	Doprava - 6%	%	6,000		0,00	0
PPV	PPV - 6 %	%	6,000		0,00	0
MAT5	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	51,000		0,00	0
MAT6	Kábel N2XH-J 5x4	m	62,000		0,00	0
MAT7	Kábel NHXH-J 3x1,5	m	88,000		0,00	0
MAT8	Vodič N2XH 6 zž	m	203,000		0,00	0
MAT9	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000		0,00	0
MAT10	Materiál na dozbrojenie rozvádzača HR	súb	1,000		0,00	0
MAT11	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 1200mm 2x18W, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000		0,00	0
MAT12	Svietidlo pre LED trubice, LED trubica 600mm 4x10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000		0,00	0
MAT13	Svietidlo interiérové stropné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP20, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000		0,00	0
MAT14	Svietidlo interiérové nástenné, LED žiarovka 10W, 230V/50Hz, IP44, vrátane svetelného zdroja	ks	2,000		0,00	0
MAT15	Svietidlo núdzové LED, 230V/3,2W, 1h autonómnosť, IP44	ks	6,000		0,00	0
MAT16	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	3,000		0,00	0
MAT17	Striedavý spínač č.6 polozápusťny,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00	0
MAT18	Prepínač sériový-striedavý č.5B nástenný,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00	0
MAT19	Jednopolový vypínač č.1 nástenný,230V/16A, IP44	ks	2,000		0,00	0
MAT20	Zásuvka polozápusťná dvojnásobná,230V/16A, IP20	ks	6,000		0,00	0
MAT21	Nástena zásuvková skriňa 2x230V, 1x400/16 vrátane ističov	ks	2,000		0,00	0
MAT22	Krabica prístrojová	ks	23,000		0,00	0
MAT23	Krabica odbočná s viečkom	ks	58,000		0,00	0
MAT24	Káblový štítok	ks	10,000		0,00	0
MAT25	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	400,000		0,00	0
MAT26	Material protipožiarneho prestupu	kg	1,000		0,00	0
MAT27	Drobný materiál	ks	1,000		0,00	0
PM	Podružný materiál 3%	%	3,000		0,00	0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000 0

Rozpočet Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice obce Dlhé Klčovo / Elektroinštalácia

	Montážne práce				0,00	0,000	0
	Celkom v EUR				0,00	0,000	0