

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Prístrešok						
SO 02 - Sklad náradia						
SO 03 - Oplotenie						
SO 04 - Spevnená plocha						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 15.03.2017				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo			Miesto:				
Objekt SO 01 - Prístrešok							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 15.03.2017			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	%	z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	%	z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	%	z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu
						F	
Odberateľ				26		Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo
Objekt SO 01 - Prístrešok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 15.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 01 - Prístrešok

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.03.2017

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo

Objekt SO 01 - Prístrešok

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,266					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,226					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutnených	m3	5,226					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhtutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,498					
11/A 1	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,500					
11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,050					
11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,050					
11/A 1	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	27,500					
11/A 1	274271303	Murivo základových pásov debn. tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	2,780					
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	4,780					
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	3,960					
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,960					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 01 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,183					
		ZÁKLADY						0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271301	Murivo nosné - Debniace tvarnice 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	3,460					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter na OSB	m2	15,000					
11/A 1	621462231	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	15,000					
R/RE	621481119	Potiahnutie vonkajšieho podhľadu, sklotextílnou mriežkou	m2	15,000					
11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	15,000					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	894170051	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000					
R/RE	5624505121	Zásobník na dažďovú vodu 1200x1000x1160	ks	1,000					
R/RE	959941132,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/180 mm	ks	20,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	35,256					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 01 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	25,740					
S/S20	2833000210	Izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m	m2	29,601					
711/A 1	711471052	Zhotovenie vodorovnej izolácie proti povrchovej a tlakovej vode textilnými pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	51,480					
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	59,202					
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,000	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarom spoju	m2	38,177					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	137,437					
S/S20	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	43,904					
711/A 2	712973764	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene rš 200 mm	m	17,670					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	141,360					
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	7,530					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	60,240					
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	38,177					
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	43,904					
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 01 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	10,000					
R/RE	5339511122	Tyč D 12 mm, matica, podložky	ks	10,000					
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	92,910					
S/S80	6051528000	Hranol mäkké rezivo - pohľadové, smrek	m ³	3,691					
R/RE	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m ²	37,840					
S/S80	6072627800	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m ²	41,624					
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	3,691					
762/A 1	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m ²	15,000					
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,530					
764/A 6	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	1,000					
764/A 6	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm	m	2,640					
764/A 6	764751121	Spodný diel odpadovej rúry D 87 mm	ks	1,000					
764/A 6	764751131	Koleno odpadovej rúry D 87 mm	ks	3,000					
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 01 - Prístrešok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	26,690					
R/RE	5534372001	Oceľové kotviace platne	kg	26,690					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,480					
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,480					
783/A 1	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	88,121					
783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	88,121					
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	88,121					
		NÁTERY						0,000	0,000
		Práce PSV						0,000	0,000
SO 01 - Prístrešok				Celkom				0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo		Miesto:	
Objekt SO 02 - Sklad náradia			
Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo
Objekt SO 02 - Sklad náradia

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 15.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
MAĽBY				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.03.2017

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo

Objekt SO 02 - Sklad náradia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,280					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,280					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhtutnených	m3	8,280					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhtutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,712					
11/A 1	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,490					
11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,976					
11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,976					
11/A 1	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	25,740					
11/A 1	274271303	Murivo základových pásov debn. tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	2,780					
11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,710					
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,187					
R/RE	311275601	Murivo nosné (m3) z tvárnice hr. 300 mm, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m3	11,900					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY						0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000					
11/A 1	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC a lepidlo (100x250x500)	m2	3,000					
11/A 1	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	12,850					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,650					
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,000					
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,000					
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,151					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
R/RE	596811340	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,840					
S/S70	5921957010	Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	122,650					
		SPEVNENÉ PLOCHY						0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	23,880					
R/RE	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	23,880					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	23,880					
11/A 1	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný náter na OSB	m2	26,570					
11/A 1	621462231	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	26,570					
R/RE	621481119	Potiahnutie vonkajšieho podhľadu, sklotextílnou mriežkou	m2	26,570					
11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	54,960					
R/RE	632451056,1	Poter pieskovocementový hr. do 55 mm	m2	35,680					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	894170051	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000					
R/RE	5624505121	Zásobník na dažďovú vodu 1200x1000x1160	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	959941132,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/250 mm	ks	10,000					
R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž hacieho pristoja P6	ks	4,000					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	48,678					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,520					
S/S10	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,012					
711/A 1	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1,800					
S/S90	6282111000	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 400/H	m2	2,070					
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,712					
S/S90	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	27,269					
711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	39,520					
S/S90	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	45,448					
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						0,000	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	m2	38,177					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	137,437					
S/S20	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	43,904					
711/A 2	712973764	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene rš 200 mm	m	17,670					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	141,360					
711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	7,530					
S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	60,240					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	38,177					
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	43,904					
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350					
		POVLAKOVÉ KRYTINY						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	81,910					
S/S80	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	1,389					
R/RE	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	37,840					
S/S80	6072627800	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	41,624					
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,389					
762/A 1	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	26,570					
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,000	0,000
		DREVOSTAVBY							
R/RE	763138213,1	Podhľad SDK 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD a parozabrana	m2	17,840					
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600					
		DREVOSTAVBY						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm	m	1,700					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764751121	Spodný diel odpadovej rúry D 87 mm	ks	1,000					
764/A 6	764751131	Koleno odpadovej rúry D 87 mm	ks	3,000					
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,530					
764/A 6	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	1,000					
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	8,800					
R/RE	6114107101,1	Plastové okno 1000/1200 mm	ks	2,000					
766/A 1	766641132	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,2 m x š. 1 m	ks	2,000					
R/RE	6114123401,1	Plastové vchodové dvere 1000 x 2150	ks	2,000					
766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000					
S/S90	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,000					
S/S90	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	2,000					
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550					
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,400					
R/RE	5534395741,1	Oceľové mreže 1000 x 1200 mm	ks	2,000					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 02 - Sklad náradia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	88,924					
		NÁTERY						0,000	0,000
		MALBY							
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	41,720					
784/A 1	784452471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	41,720					
		MALBY						0,000	0,000
		Práce PSV						0,000	0,000
SO 02 - Sklad náradia					Celkom			0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo		Miesto:					
Objekt SO 03 - Oplotenie							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.03.2017				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
14				19			
15				20	Spolu		
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
				22	DPH 20% z		
				23	DPH 0% z		
				24	Spolu		
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo
Objekt SO 03 - Oplotenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 15.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 03 - Oplotenie

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.03.2017

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo

Objekt SO 03 - Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	12,506					
1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	12,506					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,506					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	12,506					
		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	12,506					
R/RE	919736111,1	Rezanie betónového dielca	m	28,000					
		ZÁKLADY						0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	338121123,1	Osadenie stĺpika železobetónového	ks	121,000					
R/RE	5923131300,1	Stĺpik plotový priebežný 200 cm	ks	108,000					
R/RE	5923131301,1	Stĺpik plotový ukončovací 200 cm	ks	12,000					
R/RE	5923131302,1	Stĺpik plotový rohový 200 cm	ks	3,000					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 03 - Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	338171122,1	Osadenie stĺpika ocelového plotového	ks	2,000					
R/RE	348121121,1	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej	ks	460,000					
R/RE	5923310001,1	Doska a tvárnica plotová výplňová železobetónová č. 24 b	ks	460,000					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	234,980					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	84,894					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767920240	Montáž vrat a vráto k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000					
R/RE	5535850265,1	Brána dvojkřídlová, výška:2,0 m, šírka 3,365 m včetně stĺpikov	ks	1,000					
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900					
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		Práce PSV						0,000	0,000
SO 03 - Oplotenie				Celkom				0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo		Miesto:	
Objekt SO 04 - Spevnená plocha			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	15.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
Projektant,rozpočtár			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo
Objekt SO 04 - Spevnená plocha

Spracoval: Ing. Ján Halgaš
Ks:
Dátum: 15.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 04 - Spevnená plocha

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15.03.2017

Stavba Zberný dvor Dlhé Klčovo

Objekt SO 04 - Spevnená plocha

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	165,900					
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	100,464					
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	100,464					
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	7,247					
1/A 1	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	7,247					
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	74,520					
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	74,520					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	214,987					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	214,987					
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,624					
		ZEMNÉ PRÁCE							
								0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,528					
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,760					

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 04 - Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,640					
11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,200					
11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,200					
11/A 1	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	17,600					
		ZÁKLADY						0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	320101114,1	Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 7000 do 10000 kg	m3	37,440					
R/RE	5922632355,1	Železobetónová nádrž na požiaru vodu 22,5 m3, včetně dopravy na stavenisko	ks	1,000					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	212,050					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
R/RE	564722111,1	Zásyp z kameniva hrubého drveného veľ. 4-8mm .hr. 80 mm	m2	335,000					
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	547,050					
221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	335,000					
S/S70	5921953720	Dlažba ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA 61x40,5x8 cm SIVÁ	m2	338,350					
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	212,050					
S/S70	5921952300	Dlažba HAKA SIVÁ	m2	216,292					
		SPEVNENÉ PLOCHY						0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor Dlhé Klčovo / SO 04 - Spevnená plocha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000					
S/S70	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100	ks	2,000					
271/A 1	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000					
S/S50	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, DO-600 H, H 115	ks	2,000					
R/RE	899713111,1	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna nádrž/	ks	1,000					
		POTRUBNÉ ROZVODY						0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917762111	Osadenie chodníka obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	60,390					
S/S70	5921954390	OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm	ks	60,994					
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,416					
		OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	553,242					
		PRESUNY HMÔT						0,000	0,000
		Práce HSV						0,000	0,000
SO 04 - Spevnená plocha					Celkom			0,000	0,000