

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný - zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - zateplenie strešného plášťa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - zateplenie podláh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - výmena výplní otvorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - rampa pre imobilných	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - ÚK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						0,00

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 19.03.2017			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ:			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					Dodávateľ		

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt Vlastný - zateplenie obvodového plášťa				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	42,4800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,8700	22,8600
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	43,3500	22,8600
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,1400
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,1400
Celkom	0,00	0,00	0,00	43,3800	23,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,443			0,00		
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,443			0,00		
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	2,443			0,00		
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	2,443			0,00		
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	18,825			0,00		
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	46,825			0,00	0,005	
11/A 1	625260122	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm z grafitového polystyrénu EPS-F, označenie T1	m2	541,853			0,00	6,177	
11/A 1	625260111	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm z grafitového polystyrénu EPS-F, označenie T3,T4	m2	78,384			0,00	0,818	
11/A 1	625991011	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm z extrudovaného polystyrénu XPS, označenie T2	M2	98,719			0,00		
11/A 1	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátovo-silikónová 1,5 mm škrabaná vrátane podkladného náteru	m2	719,972			0,00	3,168	
11/A 1	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková vtátane podkladného náteru	m2	98,719			0,00	0,518	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	72,065			0,00	0,141	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
14/C 1	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	771,425			0,00	0,302		
14/C 1	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	749,425			0,00	18,953		
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,994			0,00	1,825		
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,613			0,00	1,503		
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,683			0,00	9,039		
11/A 1	631319153	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,613			0,00			
11/A 1	631319155	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	3,683			0,00			
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,448			0,00	0,030		
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,447			0,00			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	42,480	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	38,315			0,00			
11/A 1	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému -, soklový AL zakladací profil hr - hr. izolantu 200 mm	m	112,586			0,00	0,128		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	22,859			0,00			
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	182,872			0,00			
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	22,859			0,00			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	22,859			0,00			
13/B 1	978036151	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	749,425			0,00		19,485	
13/B 1	967023692	Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t	m2	88,792			0,00		3,374	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,210			0,00	0,179		
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	456,297			0,00			
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	912,594			0,00	0,566		
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	456,297			0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,870	22,860
		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,352			0,00			
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	43,350	22,860
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/B 3	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	39,500			0,00	0,016	0,135	
721/C 3	723190917	Oprava plynových potrubí - navarenie predĺženia na potrubie do DN 50 a montáž existujúceho potrubia do DN 50	m	39,500			0,00	0,010		
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	39,500			0,00			
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00	0,00	0,00	0,030	0,140
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
S/S40	4297104033	Plastový vetrací profil lamelový, biely 300x300 mm, označenie K103	ks	1,000			0,00			
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002			0,00			
767/B 1	767584811	Demontáž mriežky vetracej 300x300 mm	ks	1,000			0,00		0,001	
767/A 1	767591221	Montáž mriežky	ks	9,000			0,00	0,000		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
S/S50	5534371552	Vetracia mriežka biela - plastová 150x300 mm, označenie K104	ks	8,000			0,00	0,002		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		NÁTERY								
783/B 1	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	39,500			0,00			
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	39,500			0,00	0,004		
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,030	0,140	
Vlastný - zateplenie obvodového plášťa					Celkom	0,00	0,00	0,00	43,380	23,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š. Miesto:							
Objekt Vlastný - zateplenie strešného plášťa							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017			
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ					26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie strešného plášťa

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,3800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,4200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	5,3200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,8900
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	9,1200	2,8900
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	3,5800	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	11,6900	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	13,9800	0,7700
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	2,3600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	1,0800	3,1500
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	32,9600	3,9200
Celkom	0,00	0,00	0,00	42,0800	6,8100

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného plášťa

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie strešného plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	342273150	Priecky PORFIX alebo ekvivalent 500x250x150 hr.150 mm	m2	16,340			0,00	2,384	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	2,380
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,572			0,00	1,400	
11/A 1	417351115	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,268			0,00	0,011	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,009			0,00	0,010	
11/A 1	417351116	Debnie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,628			0,00		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	1,420
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie prínavosti postreku pod omietky stropov	m2	58,875			0,00	0,006	
11/A 1	611421133	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková	m2	58,875			0,00	3,020	
14/C 1	611421421	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % hladkých	m2	58,875			0,00	1,630	
11/A 1	625252414	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 40 mm - okap (výkres č. 12)	M2	54,900			0,00	0,496	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	58,875			0,00	0,115	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného pláštá

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvovásilikátovo-silikónová 1,5 mm škrabaná vrátane podkladného náteru	m2	12,134			0,00	0,053	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	5,320
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x - 1.633 t	m3	1,812			0,00		2,888
11/A 1	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru do M24/55/300 mm	ks	192,000			0,00		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	2,888			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	23,104			0,00		
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	2,888			0,00		
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	2,888			0,00		
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	59,400			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,126			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	9,120
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,578			0,00		
721/A 1	725	Mechanicky kotvená PVC hydroizolačná fólia s vytiahnutím nad strešnú rovinu vrátane doplnkov - montáž a dodávka	m2	413,686			0,00	1,531	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného pláštá

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
721/A 1	725	Mikroventilačná vrstva - separačná celotextília min. 300g/m ² s vytiahnutím nad strešnú rovinnu- montáž a dodávka	M2	483,522			0,00	1,789		
721/A 1	725	Úprava existujúcej povlakovej krytiny pre skladbu S2	m2	69,836			0,00	0,258		
		POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	0,00	0,00	3,580	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami na streche S2	m2	139,672			0,00	0,080		
S/S20	2837650750	Tepelnoizolačné dosky 100S hr. 200 mm	m2	142,465			0,00	6,126		
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	687,513			0,00			
721/A 1	725	Montáž a dodávka parozábrany (reflexná PE fólia) s prelepením spojov na pod tepelnú izoláciu stropu	m2	343,757			0,00	1,272		
S/S90	6314150110	Tepelná izolácia hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	701,263			0,00	4,208		
713/B 1	713000012	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z minerálnej vlny hr. do 10 cm	m2	334,514			0,00			
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	11,685			0,00			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	11,690	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
S/S80	6051716300	Laty akost' I do 25cm ²	M3	2,780			0,00	1,529		
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,780			0,00	0,065		
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,981			0,00			
762/A 1	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	343,850			0,00	5,514		
S/S80	6072628000	Doska drevoštiepková OSB hr. 25 mm P+D	m2	378,235			0,00	5,484		
S/S80	6072627200	Doska drevoštiepková OSB hr. 20 mm P+D	m2	60,390			0,00	0,544		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného pláštá

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	9,456			0,00	0,030		
762/A 1	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	343,850			0,00			
762/B 1	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr.do 35 mm bez omietky 0.014t	m2	54,900			0,00	0,009	0,769	
762/A 1	762421314	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 20 mm skrutkovaných na perodrážku - okap (výkres č. 12)	m2	23,760			0,00	0,323		
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	1,208			0,00	0,000		
762/A 1	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 20 mm skrutkovaných na perodrážku - okap (výkres č. 12)	m2	35,640			0,00	0,483		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00	0,00	0,00	13,980	0,770
		DREVOSTAVBY								
763/A 2	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,361			0,00			
763/A 2	763135010	SDK kazetový podhlád 600x600 mm na existujúcom drevenom trámovom strope	m2	253,120			0,00	2,361		
		DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,00	2,360	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	ks	57,000			0,00		0,005	
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	56,000			0,00		0,188	
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	ks	7,000			0,00		0,008	
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	30,000			0,00		0,107	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 160 mm, označenie K111, K112, K113	m	56,000			0,00	0,151		
764/A 6	764359221	Kotlík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 160/100 mm, označenie K114	ks	7,000			0,00	0,007		
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, priemer 100 mm, označenie K115, K116	m	30,000			0,00	0,081		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,082			0,00			
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl falcovaných vrátane doplnkov, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	352,130			0,00		2,578	
764/B 1	764331850	Demontáž oplechovania atík na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	m	75,950			0,00		0,226	
764/B 1	764331830	Demontáž oplechovania atík na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	17,240			0,00		0,035	
764/A 6	764731117	Oplechovanie atiky r. š. 680 mm z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, označenie K105, K105a	m	70,000			0,00	0,436		
764/A 6	764731115	Oplechovanie atiky r. š. 470 mm z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, označenie K106, K106a	m	8,200			0,00	0,034		
764/A 6	764731116	Oplechovanie atiky r. š. 530 mm z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, označenie K107, K107a	m	17,000			0,00	0,084		
764/A 6	764721116	Oplechovanie styku atiky s PVC fóliou z poplastovaného plechu r. š. 500 mm hr. 0,5 mm, kotvený vrutmi s PVC podložkou k OSB doske, označenie K108	m	35,000			0,00	0,116		
764/A 6	764712028	Oplechovanie styku atiky s PVC fóliou z poplastovaného plechu r. š. 150 mm hr. 0,5 mm, kotvený vrutmi s PVC podložkou cez EPS, označenie K109	m	13,000			0,00	0,021		
764/A 6	764721115	Oplechovanie okapov rš 330 mm z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm, kotvený vrutmi s PVC podložkou k OSB doskám, označenie K110	m	56,000			0,00	0,152		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,00	0,00	0,00	1,080	3,150
		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041			0,00			
765/A 1	765901305	Prekrytie strechy fóliou vysokodifúznou paropriepustnou poistnou hydroizolačnou	m2	343,850			0,00	0,041		
		KRYTINY TVRDÉ				0,00	0,00	0,00	0,040	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
721/A 1	725	Montáž a dodávka vytvorenia okapu plochej strechy pomocou jaklových profilov 50x50 mm, zavetrenie betonárskou oceľou - okap - výkres č. 12	m	54,900			0,00	0,203		
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,203			0,00			

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie strešného plášt'a

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	0,200	0,000
		NÁTERY								
783/A 1	783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stropov dvojnásobný	m2	58,875			0,00	0,032		
		NÁTERY				0,00	0,00	0,00	0,030	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	32,960	3,920
Vlastný - zateplenie strešného plášt'a					Celkom	0,00	0,00	0,00	42,080	6,810

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š. Miesto:				
Objekt Vlastný - zateplenie podláh				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie podláh

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	28,2600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	67,1200
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	28,2600	67,1200
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	1,5800	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	5,8900	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	1,8300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	1,7400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1100
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	11,0400	0,1100
Celkom	0,00	0,00	0,00	39,3000	67,2300

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie podláh

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - zateplenie podláh

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632477004	Samonivelizačný cementový poter hr.50mm	m2	282,500			0,00	28,264	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	28,260
		OSTATNÉ PRÁCE							
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	67,123			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	536,984			0,00		
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	67,123			0,00		
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	67,123			0,00		
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	74,810			0,00		4,863
13/B 1	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	M3	28,300			0,00		62,260
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,264			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	28,260
									67,120

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	282,500			0,00		
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	282,500			0,00	0,113	
711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,578			0,00		
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,085			0,00	0,085	
S/S90	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	324,875			0,00	1,381	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00	1,580
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,895			0,00		
S/S20	2837650040	PIR izolácia podláh hrúbka 50mm	m2	288,150			0,00	4,841	
721/A 1	725	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu podláh	M2	282,500			0,00	1,045	
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	282,500			0,00	0,008	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	5,890
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771577150	Montáž podlahy z protišmykovej keramickej dlažby do tmelu	m2	99,390			0,00	0,469	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,827			0,00		
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z keramickej dlažby výška 100 mm do tmelu	m	77,244			0,00	0,046	
S/S70	5976498290	Dlaždice keramická protišmyková hr. 10 mm	m2	109,257			0,00	1,311	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,00	1,830

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - zateplenie podláh

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775/A 2	775511800	Demontáž podláh laminátových vrátane líšt	m2	55,400			0,00			
775/A 1	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,740			0,00			
775/A 1	775551210	Montáž laminátovej podlahy s podložkou a s olištovaním	m2	183,110			0,00	0,198		
S/S90	6119800600	Laminátová plávajúca podlaha hr. 10 mm	m2	190,434			0,00	1,543		
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00	0,00	0,00	1,740	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/B 2	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	70,020			0,00			
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	113,120			0,00		0,113	
		PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,000	0,110
		Práce PSV				0,00	0,00	0,00	11,040	0,110
Vlastný - zateplenie podláh					Celkom	0,00	0,00	0,00	39,300	67,230

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt Vlastný - výmena výplní otvorov				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - výmena výplní otvorov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	2,9300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,3000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	2,9500	0,3000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0300
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0800	0,0300
Celkom	0,00	0,00	0,00	3,0300	0,3300

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - výmena výplní otvorov

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - výmena výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	39,173			0,00	2,911		
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	1,730			0,00	0,015		
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 300 mm	m	1,730			0,00			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	2,930	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,296			0,00			
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	2,368			0,00			
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,296			0,00			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	0,296			0,00			
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	4,000			0,00			
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000			0,00			
13/B 1	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	1,836			0,00	0,004	0,138	
13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,800			0,00	0,002	0,158	
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	195,960			0,00			

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
211/A 1	931994131	Tesnenie okna a ostenia silikónovým tmelom do pl 1,5 cm2	m	195,960			0,00	0,011	
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,020	0,300
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,943			0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	2,950	0,300
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 4	764710460	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného hr. 0,5 mm rš. 450 mm, označenie K101, K101a	M	6,170			0,00	0,013	
764/A 4	764710470	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného hr. 0,5 mm rš. 475 mm, označenie K101, K101a	M	1,260			0,00	0,003	
764/A 4	764710480	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného hr. 0,5 mm rš. 630 mm, označenie K101, K101a	M	8,220			0,00	0,025	
764/A 6	764711117	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného hr. 0,5 mm rš. 655 mm, označenie K101, K101a	m	5,460			0,00	0,023	
764/A 6	764731115	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného hr. 0,5 mm rš. 450 mm, označenie K102	m	4,340			0,00	0,018	
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	24,410			0,00		0,033
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,082			0,00		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	0,080	0,030
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
766/A 1	766621081	Montáž plastových výplní otvorov do PUR peny	m	15,640			0,00	0,002	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002			0,00		
P/PC	283413342	Plastové okno biele 6-kom. profil, izol. dvojsklo, Uf=1,2; Ug=1,0; jednodielne, OS, 580x860 mm, označenie 01	kus	2,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - výmena výplní otvorov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	283413343	Plastové dvere biele 6-kom. profil, Uf=1,2; výplň s PUR izoláciou, jednodielne, 900x2000 mm, označenie 02	kus	1,000			0,00		
P/PC	283413344	Plastové okno biele 6-kom. profil, izol. dvojsklo, Uf=1,2; Ug=1,0; jednodielne, OS, 570x1470 mm, označenie 03	kus	1,000			0,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,080	0,030
Vlastný - výmena výplní otvorov					Celkom	0,00	0,00	0,00	3,030

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt Vlastný - rampa pre imobilných				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z		0,00	0,00
23	DPH 0% z		0,00	0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - rampa pre imobilných

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,4600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,6000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,4600	0,6000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,5600	0,6000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - rampa pre imobilných

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - rampa pre imobilných

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	632477004	Samonivelizačný cementový poter hr.50mm	m2	4,602			0,00	0,460	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,460	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	0,599			0,00		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,599			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	4,792			0,00		
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	0,599			0,00		
13/B 1	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	M3	0,171			0,00		0,376
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	3,420			0,00		0,222
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,000	0,600
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,460			0,00		
		PRESUNY HMÔT				0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,460	0,600

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - rampa pre imobilných

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
721/A 1	725	Montáž a dodávka ocelevej rampy pre imobilných, vrátane obojstranného zábradlia, podlahových roštov a povrchových úprav	KUS	1,000			0,00	0,004	
721/A 1	725	Montáž a dodávka oceľového schodiska, vrátane obojstranného zábradlia, podlahových roštov a povrchových úprav	KUS	1,000			0,00	0,004	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,010	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z keramickej dlažby výška 100 mm do tmelu	m	3,470			0,00	0,002	
771/A 1	771577150	Montáž podlahy z protišmykovej keramickej dlažby do tmelu	m2	4,602			0,00	0,022	
771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084			0,00		
S/S70	5976498310	Dlaždice keramická protišmyková mrazuvdorná hr. 10 mm	m2	5,048			0,00	0,061	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,090	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	0,100	0,000
Vlastný - rampa pre imobilných					Celkom	0,00	0,00	0,560	0,600

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt Vlastný - ÚK				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - ÚK

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,6300	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,7300	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,7300	0,0000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrtávky, vysekanie drážok pre rozvody, vyspravenie/	hod	24,000			0,00		
HZS/HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - zaregulovanie systému, vykurovací skúška	hod	12,000			0,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce HSV				0,00	0,00	0,00	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút. priemer do 38	m	18,000			0,00	0,008	
S/S20	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	8,000			0,00	0,000	
S/S20	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	10,000			0,00	0,000	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,010
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/B 3	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	40,000			0,00	0,016	
721/B 3	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,137			0,00		
R/RE	723130250	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 20	m	4,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
R/RE	723130251	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 25	m	20,000			0,00			
R/RE	723130252	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	16,000			0,00			
721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000			0,00			
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	40,000			0,00			
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,154			0,00			
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00	0,00	0,00	0,020	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	m	120,000			0,00	0,002		
731/B 3	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00320t	m	100,000			0,00	0,002		
731/B 3	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00532t	m	50,000			0,00	0,003		
731/B 3	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,706			0,00			
R/RE	559441	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 15 x 1,2, obj. č. 559441- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	m	86,000			0,00			
R/RE	559458	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 18 x 1,2, obj. č. 559458- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	m	32,000			0,00			
R/RE	559465	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 22 x 1,5, obj. č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	m	80,000			0,00			
R/RE	559472	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 28 x 1,5, obj. č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	m	40,000			0,00			
R/RE	559496	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 35 x 1,5, obj. č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	m	16,000			0,00			
R/RE	557980	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15, obj. č. 557980- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	20,000			0,00			

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	557997	Spojka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18, obj. č. 557997- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	10,000			0,00		
R/RE	558123	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15, obj. č. 558123- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	64,000			0,00		
R/RE	558130	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18, obj. č. 558130- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	40,000			0,00		
R/RE	558147	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22, obj. č. 558147- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	36,000			0,00		
R/RE	558154	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558154- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	8,000			0,00		
R/RE	558161	Oblúk 90° s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35, obj. č. 558161- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	12,000			0,00		
R/RE	558499	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18 x 15, obj. č. 558499- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	642730	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 15, obj. č. 642730- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558567	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 28, obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558611	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15, obj. č. 558611- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	558628	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18, obj. č. 558628- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558697	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 15 x 22, obj. č. 558697- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	642648	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 18 x 18, obj. č. 642648- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	6,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	558710	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 15 x 28, obj. č. 558710- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	642693	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 22 x 22, obj. č. 642693- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558741	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 15 x 35, obj. č. 558741- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
R/RE	558765	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 22 x 35, obj. č. 558765- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558888	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15 x 1/2 x 15, obj. č. 558888- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	558932	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 X 1/2 X 35, obj. č. 558932- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	704766	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 1, obj. č. 704766- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele alebo ekvivalent	ks	2,000			0,00		
R/RE	733099M	Montáž rozvodu z uhlíkovej ocele /100% z dodávky materiálu/	kpl	1,000			0,00		
731/A 3	733191201	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	273,000			0,00		
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400			0,0000		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				0,00	0,00	0,00	0,010
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	56,000			0,00	0,005	
731/A 4	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	4,000			0,00	0,000	
R/RE	502130	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8, so spätnou klapkou, mosadz OT 58	ks	4,000			0,00		
731/A 4	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	15,000			0,00	0,000	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
R/RE	1772391	Ventil TS-90 DN15, termostat., priamy, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripojenie na rúru univerzál. hrdlom	ks	8,000			0,00			
R/RE	1775891	Ventil TS-90 DN10, termostat., 3-osový AB- pre ľavostrannú montáž, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripoj. na rúru univerzál. hrdlom	ks	2,000			0,00			
R/RE	1775991	Ventil TS-90 DN15, termostat., 3-osový CD- pre pravostrannú montáž, prípojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripoj. na rúru univerzál. hrdlom	ks	5,000			0,00			
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	15,000			0,00			
R/RE	1920060	Hlavica termostat.Mini M28x1,5, bez polohy 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	15,000			0,00			
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	15,000			0,00	0,000		
R/RE	1392301	Ventil do spiatocky RL-5 DN15, priamy,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel.tes. na rúru hrdlom	ks	7,000			0,00			
R/RE	1392401	Ventil do spiatocky RL-5 DN15, rohový,s prednastavením,napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužel.tes.,na rúru hrdlom	ks	8,000			0,00			
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250			0,0000			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY				0,00	0,00	0,00	0,010	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	27,000			0,00	0,002		
731/B 5	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	1,000			0,00	0,000		
731/B 5	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,711			0,00			
731/A 5	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000			0,00	0,000		
S/S40	4845366610	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD alebo ekvivalent 11K 600x500 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000			0,00	0,009		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000			0,00	0,000	
S/S40	4845366650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 11K 600x900 s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000			0,00	0,013	
S/S40	4845374500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 21K 600x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000			0,00	0,023	
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000			0,00	0,000	
S/S40	4845380300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x500 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,020	
S/S40	4845380350	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,022	
731/A 5	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000			0,00	0,000	
S/S40	4845380450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,027	
S/S40	4845380500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,030	
731/A 5	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000			0,00	0,000	
S/S40	4845380750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,042	
731/A 5	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000			0,00	0,000	
S/S40	4845381050	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 600x2000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,057	
731/A 5	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000			0,00	0,000	
S/S40	4845381650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 22K 900x900 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000			0,00	0,042	
731/A 5	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000			0,00	0,000	
S/S40	4845385750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD alebo ekvivalent 33K 600x1800 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.	ks	5,000			0,00	0,340	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ÚK

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,628			0,00			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			0,00	0,00	0,00	0,630	0,000	
		NÁTERY								
783/A 1	783421210	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	ks	273,000			0,00	0,060		
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,060	0,000	
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,730	0,000	
		Montážne práce								
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230210001	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - normálne	m2	0,800			0,00	0,001		
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
Vlastný - ÚK					Celkom	0,00	0,00	0,00	0,730	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej š Miesto:				
Objekt Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19.03.2017
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	0,00	0,00	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			0,00
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmí	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			0,00
22	DPH 20% z	0,00		0,00
23	DPH 0% z	0,00		0,00
24	Spolu			0,00
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 19.03.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	60,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0500	18,0300
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	60,0600	18,0300
Práce PSV					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,7600	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	1,0800	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,4600	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,4600	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	61,6000	18,0300

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19.03.2017

Stavba Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo

Objekt Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	783,799			0,00	37,387		
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	842,671			0,00	1,652		
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástrek, pod omietky vnút. stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	783,799			0,00	0,235		
14/C 1	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	842,671			0,00	20,738		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00	60,010	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	33,000			0,00	0,045		
13/B 1	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	102,000			0,00			
13/B 1	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	1,000			0,00	0,002		
R/RE	2867183912	Sádra sivá 30kg	ks	6,000			0,00			
13/B 1	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, alebo ekvivalent...) hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,00045 t	m	57,000			0,00			
13/B 1	974049341	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00220t	m	98,000			0,00	0,002		
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	18,031			0,00			

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	18,031			0,00		
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	144,248			0,00		
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	18,031			0,00		
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	308,920			0,00		
13/B 1	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	901,546			0,00		18,031
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,050	18,030
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,012			0,00		
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	60,060	18,030
		Práce PSV							
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm	m2	58,872			0,00	0,029	
771/A 2	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	52,520			0,00	0,013	
771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,763			0,00		
P/PC	MAT	Plastový profil ukončujúci keramických obkladov	m	54,621			0,00		
S/S70	5976498010	Obklady keramické 200x200 mnm	m2	60,049			0,00	0,721	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0,00	0,00	0,760	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783824220	Emailový náter sokla	m2	241,024			0,00	0,104	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	542,776			0,00	0,217	
		NÁTERY				0,00	0,00	0,320	0,000
		Práce PSV				0,00	0,00	1,080	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	000	Oživenie systému a programovanie	h	2,000			0,00		
921/M21	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	405,000			0,00		
S/S30	3450704000	I-Rúrka FX 20	m	405,000			0,00		
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	108,000			0,00		
S/S30	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2111000008	ks	108,000			0,00		
921/M21	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	2,000			0,00		
S/S30	3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000			0,00		
921/M21	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	26,000			0,00		
S/S30	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	26,000			0,00		
S/S30	3450644800	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-252	ks	15,000			0,00	0,000	
S/S30	3450644900	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-253	ks	644,000			0,00		
S/S30	3450645000	Svorka WAGO alebo ekvivalent 273-254	ks	387,000			0,00	0,004	
921/M21	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	685,000			0,00		
S/S20	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880	ks	685,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	6,000			0,00		
S/S50	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	6,000			0,00	0,002	
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	134,000			0,00		
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000			0,00		
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000			0,00		
921/M21	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000			0,00		
R/RE	774401	Vypínače a zásuvky, VAL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY	ks	11,000			0,00		
921/M21	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000			0,00		
R/RE	774406	Vypínače a zásuvky, VAL-STRIED. PREP. Č.6 BIELY	ks	2,000			0,00		
921/M21	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000			0,00		
S/S30	3450663610	Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	1,000			0,00	0,000	
921/M21	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	66,000			0,00		
R/RE	774396	Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA	ks	27,000			0,00		
R/RE	774397	Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A S D.O.BIELA	ks	39,000			0,00		
921/M21	210140461	Tlačidlový domový ovládač polozapust., alebo zapustený vrátane zapojenia bez signálky	ks	2,000			0,00		
R/RE	774411	Vypínače a zásuvky, VAL-TLAČ. BIELE	ks	2,000			0,00		
R/RE	774451	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	21,000			0,00		
R/RE	774452	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 2P VODOROVNÝ BIELY	ks	30,000			0,00		
921/M21	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	ET200033	RH - Hlavný rozvádzač, oceľovo plechový, pod omietku (600x800x200mm), In=32A, IP30/20 vyhotovený v zmysle projektovej dokumentácie DRS, vrátanie výrobných dokumentácie a atestov (ko	ks	1,000			0,00		
921/M21	210200013	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 2x	ks	11,000			0,00		
R/RE	ET004	Svietidlo interierové, vstavané (downlight), OMS uDWN 2X1/2X3/2X5 BASIC, 2x18W, s predradníkom ECG FIX Philips Selecta (u203 BSC DWN MRE FSQ 218 ECG W03) alebo ekvivalent	ks	11,000			0,00		
S/S30	3470011070	Svetelné zdroje PHILIPS kompaktná žiarovka MASTER PL-C 18W/830 /2P alebo ekvivalent	ks	22,000			0,00	0,002	
921/M21	210200016	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 štvortrubicové	ks	35,000			0,00		
R/RE	ET002	Svietidlo vstavné do kazetového podhľadu, OMS uRELAX ECO PRISMA T5, 4x14W, s predradníkom ECG DALI (uRLX EC PV1 PRD FDH 414 ECG W03) alebo ekvivalent	ks	28,000			0,00		
R/RE	ET003	Svietidlo prisadené, OMS uCLASSIC NC PAR-V T5, 4x14W, s predradníkom ECG DALI (uCLC ANC PLV FDH 414 ECG W03) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
R/RE	K001AH0090	Svietidlo priemyselné, žiarivkové, OMS uRELAX ECO OPAL T5, 4x24W, s predradníkom ECG FIX Philips Selecta(uRLX EC PV1 OPD FDH 424 ECG W03) alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	K001AH0137	Svietidlo vstavné do kazetového podhľadu, OMS uRELAX ECO PRISMA T5, 4x14W, s predradníkom ECG FIX Philips Selecta(uRLX EC PV1 PRD FDH 414 ECG W03) alebo ekvivalent	ks	3,000			0,00		
S/S30	3470160040	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HE 14W/830 alebo ekvivalent	ks	136,000			0,00	0,012	
S/S30	3470160520	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka TL5 24W /830 HO alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00	0,001	
R/RE	210201310	Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	4,000			0,00		
R/RE	H004AA0045	Svietidlo priemyselné, žiarivkové, OMS aTORNADO PC NARROW T5, 1x49W, s predradníkom ECG FIX Philips Selecta(aTDO N S/S TRD FDH 149 ECG G35) alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
S/S30	3470160140	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HO 49W/840 alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00	0,001	
R/RE	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarovkou	ks	4,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	ET001	Svietidlo prisadené, difúzor z číreho kaleného skla OMS uTORNADO STEEL WIDE T5, 2x54W, s predradníkom ECG DALI (uTDO SS W S/S TRD FDH 254 ECG SPC) alebo ekvivalent	ks	4,000			0,00		
S/S30	3470160150	Svetelné zdroje PHILIPS lineárna žiarivka MASTER TL5 HO 54W/830 alebo ekvivalent	ks	8,000			0,00	0,002	
R/RE	210201922	Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg	ks	5,000			0,00		
R/RE	ET005	Svietidlo reflektorové vonkajšie nástenné, vybavené pohybovým senzorom, LED 20W, AC 230V/50Hz, IP44 (TOMI MCOB 20W) alebo ekvivalent	ks	5,000			0,00		
R/RE	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	6,000			0,00		
R/RE	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	6,000			0,00		
921/M21	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	25,000			0,00		
S/S30	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	25,000			0,00	0,025	
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	100,000			0,00		
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	94,200			0,00	0,094	
R/RE	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	2,000			0,00		
S/S30	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	2,000			0,00	0,000	
S/S30	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	2,000			0,00	0,000	
R/RE	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000			0,00		
R/RE	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247925	Štítok orientačný 1, obj. č. EBL000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
R/RE	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00		
S/S30	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00	0,002	
921/M21	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	100,000			0,00		
S/S30	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21	ks	100,000			0,00	0,073	
S/S30	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová	ks	100,000			0,00	0,041	
921/M21	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	48,000			0,00		
S/S30	3544216550	Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 03	ks	48,000			0,00	0,010	
921/M21	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a ocelové konštrukcie PV31-32	ks	52,000			0,00		
S/S30	3544218600	Podpera vedenia na železné konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 32	ks	52,000			0,00	0,016	
921/M21	210220202	Zachytávací tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000			0,00		
S/S30	3544215200	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a	ks	1,000			0,00	0,002	
S/S30	3544216100	Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm	ks	1,000			0,00	0,012	
921/M21	210220204	Zachytávací tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000			0,00		
S/S30	3544215600	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	ks	1,000			0,00	0,007	
921/M21	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	45,000			0,00		
S/S30	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	45,000			0,00	0,006	
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000			0,00		
S/S30	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	9,000			0,00	0,004	

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000			0,00		
S/S30	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8)	ks	10,000			0,00	0,002	
921/M21	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000			0,00		
S/S30	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	20,000			0,00	0,006	
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000			0,00		
S/S30	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	7,000			0,00	0,010	
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	14,000			0,00		
S/S30	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	14,000			0,00	0,003	
921/M21	210220311	Trojnožka FeZn k OB	m	1,000			0,00		
S/S30	3544247000	Stojan ocelová žiarovo zinkovaná označenie Trojnožka k OB D=60 mm, v = 800 mm	ks	1,000			0,00	0,085	
921/M21	210220656	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	ks	4,000			0,00		
S/S30	3544237150	Svorka okapová nerez akost' 1.4301 označenie SO	ks	4,000			0,00	0,004	
921/M21	210220659	Svorka nerez 1.4301 na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	2,000			0,00		
S/S30	3544237850	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 160-250 mm nerez akost' 1.4301 označenie ST 11	ks	2,000			0,00	0,007	
921/M21	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	200,000			0,00		
S/S30	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	27,000			0,00	0,027	
921/M21	210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	685,000			0,00		
R/RE	2207028	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	685,000			0,00		
R/RE	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	252,000			0,00		

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
R/RE	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	252,000			0,00			
921/M21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	642,000			0,00			
R/RE	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	642,000			0,00			
921/M21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	95,000			0,00			
R/RE	3410350085A	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	95,000			0,00			
921/M21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	594,000			0,00			
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	594,000			0,00			
921/M21	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	21,000			0,00			
R/RE	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	21,000			0,00			
R/RE	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	52,000			0,00			
R/RE	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	52,000			0,00			
921/M21	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	111,000			0,00			
R/RE	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	111,000			0,00			
921/M21	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	31,000			0,00			
R/RE	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	31,000			0,00			
R/RE	905	Jednoduchy DALI Router, 1x64 adries (905) alebo ekvivalent	ks	1,000			0,00			
R/RE	125200	Digidim modulárny panel - 7x tlačidlo (5 úrovní alebo scén a +/-) alebo ekvivalent	ks	10,000			0,00			
R/RE	312	Digidim multisenzor s PIR (312)	ks	7,000			0,00			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,00	0,00	0,460	0,000

Rozpočet Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy v obci Dlhé Klčovo / Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	90,000			0,00		
946/M46	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	90,000			0,00		
946/M46	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000			0,00		
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,00	0,00	0,00	0,000
		Montážne práce				0,00	0,00	0,460	0,000
Vlastný - ELI a súvisiace stavebné práce					Celkom	0,00	0,00	0,00	61,600
								18,030	