

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava Domu smútku

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Oprava fasády						
Oprava chodníka						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Oprava Domu smútku		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	17.09.2018				
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava Domu smútku		Miesto:	
Objekt Oprava fasády			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	17.09.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Oprava Domu smútku

Objekt Oprava fasády

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 17.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,4500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				10,2000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				12,6500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0200	0,0000
Práce PSV				0,1700	0,0000
Celkom v EUR				12,8200	0,0000

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava fasády

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 17.09.2018					
Stavba Oprava Domu smútku								
Objekt Oprava fasády								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop alebo ekvivalent, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	186,233			0,566	
11/A 1	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop) alebo ekvivalent	m2	14,593			0,090	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	200,826			0,394	
11/A 1	634920011	Rezanie sokľa hĺbky nad 10 do 20 mm	m	60,020				
14/C 1	622461111	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	m2	174,999			1,279	
14/C 1	622461311	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 % - stĺpy nad soklom	m2	5,232			0,116	
R/RE	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	200,826				
R/RE	622460211	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	6,002				
R/RE	622460233	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm - sokeľ	m2	14,593				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					2,450	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	198,201			5,098	
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	198,201				

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava fasády

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	198,201			5,098	
11/A 1	953945111	BAUMIT alebo ekvivalen Rohová lišta hliníková	m	130,780			0,004	
R/RE	429720339400	Mriežka vetracia kovová, hranatá , rozmery 150x300 mm, farba biela	ks	2,000				
R/RE	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	2,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					10,200	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,365				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					12,650	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711113302	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	14,593				
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				
R/RE	245610003300 1	Tekutá lepenka	kg	24,808				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 2	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	3,900			0,002	
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	36,000				
764/C 1	764352910	Vyčistenie žľabov rš 330 mm	m	81,200			0,146	

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava fasády

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	553440050500	Objímka lisovaná pozink farebný OD 100 - hrot 200 mm, priemer 100 mm, KJG	ks	30,000				
R/RE	764331420	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	4,200				
R/RE	764454431	Spätná montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	36,000				
R/RE	764454441	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	30,000				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,150	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766423112	Montáž obloženia podhl'adov členitých palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80mm	m2	2,888			0,000	
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhl'adov, podkladový rošt	m	17,220			0,001	
766/A 1	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostenia	m2	4,000				
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				
R/RE	605480000600	Rezivo stavebné zo smreku - podkladný rošt	m	19,803				
R/RE	611920006900	Drevený obklad tatranský profil, hrxš 12,5x96 mm, dĺžka 4000-5000 mm, interiér, smrek A/B, JAF HOLZ alebo ekvivalent	m2	8,266				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783521000	Nátery klamp.konstr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom - 70µm	m2	23,018			0,007	
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	34,458			0,011	
		NÁTERY					0,020	0,000
		Práce PSV					0,170	0,000
		Celkom v EUR					12,820	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava Domu smútku		Miesto:	
Objekt Oprava chodníka			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	17.09.2018
Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6	Ostatné náklady		
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
Projektant,rozpočtár			
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu v EUR		
F			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Oprava Domu smútku

Objekt Oprava chodníka

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 17.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				18,4900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				18,4900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0300	0,0000
Práce PSV				0,0300	0,0000
Celkom v EUR				18,5200	0,0000

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava chodníka

Odberateľ: Obec Dlhé Klčovo			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 17.09.2018					
Stavba Oprava Domu smútku								
Objekt Oprava chodníka								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	4,669				
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,335				
1/A 1	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,669				
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,335				
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,334				
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,226				
221/B 1	113106614	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	m2	59,226				
221/B 1	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	77,810				
221/B 1	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	59,226				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm - pod zámkovú dlažbu	m2	59,226			11,665	
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - pod obrunik	súb	1,000			0,189	

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava chodníka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	59,226			6,633	
R/RE	592460010600	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO alebo ekvivalen, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	60,411				
		SPEVNENÉ PLOCHY					18,490	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	27,987				
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	979,545				
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,987				
R/RE	592170001800	Obrubník PREMAC alebo ekvivalen parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	78,588				
R/RE	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	77,810				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	35,897				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					18,490	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S alebo ekvivalen šírka 2 m zvislá	m2	17,300			0,029	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,030	0,000
		Práce PSV					0,030	0,000

Rozpočet Oprava Domu smútku / Oprava chodníka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR					18,520	0,000